

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		Łazienka		
1 d.1	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach $3,01 \cdot (11,4 + 5,62) - (0,9 \cdot 2 + 1,16 \cdot 1,82 + 0,71 \cdot 2,1)$	m ² m ²	
				45,828
2 d.1	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 1,8+6,11	m ² m ²	
				7,910
3 d.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 45,828	m ² m ²	
				45,828
4 d.1	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 45,828	m ² m ²	
				45,828
5 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny podłogowej z płytek 7,91	m ² m ²	
				7,910
6 d.1	KNR 2-02 1118-08 z. sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m ² . 7,91	m ² m ²	
				7,910
7 d.1	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone 0,71*2,1	m ² m ²	
				1,491
8 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone 0,9*2	m ² m ²	
				1,800
9 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 0,9*2	szt. szt.	
				1,800
10 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1,8+1,491+2,111	m ² m ²	
				5,402
11 d.1	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi Krotność = 2 1,8+1,491+2,111	m ² m ²	
				5,402
2		Korytarz		
12 d.2	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 4,6	m ² m ²	
				4,600
13 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 5	szt. szt.	
				5,000
14 d.2	KNR BC-02 0418-03	Wylewka samopoziomująca ASO-NM15 o gr. 15 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych 15,17	m ² m ²	
				15,170
15 d.2	KNR 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 3*5,15	m ² m ²	
				15,450
16 d.2	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 3*5,15	m ² m ²	
				15,450
17 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(5,5 \cdot 2 + 17,62) \cdot 3 - (3 \cdot 0,9 \cdot 2,1 + 3 \cdot 0,9 \cdot 2)$	m ² m ²	
				74,790
18 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(5,5 \cdot 2 + 17,62) \cdot 3 - (3 \cdot 0,9 \cdot 2,1 + 3 \cdot 0,9 \cdot 2)$	m ² m ²	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
				74,790
19	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	
		18,85	m ²	
				18,850
20	KSNR 2 d.2 1202-04	Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych jednostronnych	m ²	
		0,9*2	m ²	
				1,800
21	KNR 2-02 d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	
		15,17	m ²	
				15,170
22	KNR 2-02 d.2 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m	
		17,62-(0,9*3+1*3)	m	
				11,920
23	KNR AT-26 d.2 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²	
		3*1*2,1+4*0,9*2	m ²	
				13,500
24	KNR-W 4-01 d.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	
		Krotność = 2		
		13,5	m ²	
				13,500
3		Pomieszczenie nr 1		
25	KNR 4-01 d.3 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	
		3,2	m ²	
				3,200
26	KNR BC-02 d.3 0418-03	Wylewka samopoziomująca ASO-NM15 o gr.15 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m ²	
		17,22	m ²	
				17,220
27	KNR 2-02 d.3 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01	m ²	
		3,03*4	m ²	
				12,120
28	KNR 2-02 d.3 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	
		3,03*4	m ²	
				12,120
29	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	
		16,42*3,03-(1*2,1+1,31*1,66)	m ²	
				45,478
30	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	
		45,478	m ²	
				45,478
31	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	
		16,38	m ²	
				16,380
32	KNR 2-02 d.3 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	
		16,38	m ²	
				16,380
33	KNR 2-02 d.3 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m	
		16,42-1	m	
				15,420
34	KNR AT-26 d.3 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	
		1,31*1,86+1*2,1	m ²	
				4,537
35	KNR-W 4-01 d.3 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	
		Krotność = 2		
		4,537	m ²	
				4,537
4		Pomieszczenie nr 2		
36	KNR 4-01 d.4 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	
		2,4	m ²	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
37	KNR BC-02 d.4 0418-03	Wylewka samopoziomująca ASO-NM15 o gr.15 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych 8,26	m ² m ²	2,400
				8,260
38	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $11,9 \times 3,01 - (2,4 \times 1,69 + 0,8 \times 2)$	m ² m ²	
				30,163
39	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 30,163	m ² m ²	
				30,163
40	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8,26	m ² m ²	
				8,260
41	KNR 2-02 d.4 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 8,26	m ² m ²	
				8,260
42	KNR 2-02 d.4 1119-02	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą 11,9-0,9-0,8	m m	
				10,200
43	KNR AT-26 d.4 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią $0,8 \times 2 + 0,9 \times 2 + 2,4 \times 1,69$	m ² m ²	
				7,456
44	KNR-W 4-01 d.4 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi Krotność = 2 7,456	m ² m ²	
				7,456
5		Pomieszczenie nr 3		
45	KNR 4-01 d.5 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 2,7	m ² m ²	
				2,700
46	KNR BC-02 d.5 0418-03	Wylewka samopoziomująca ASO-NM15 o gr.15 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych 9,44	m ² m ²	
				9,440
47	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $12,86 \times 3,03 - (1,31 \times 1,86 + 1,31 \times 1,81 + 0,8 \times 2)$	m ² m ²	
				32,558
48	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 32,558	m ² m ²	
				32,558
49	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9,44	m ² m ²	
				9,440
50	KNR 2-02 d.5 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 9,44	m ² m ²	
				9,440
51	KNR 2-02 d.5 1119-02	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą 12,86-0,8	m m	
				12,060
52	KNR AT-26 d.5 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią $0,8 \times 2 + 1,31 \times 1,81 + 1,31 \times 1,86$	m ² m ²	
				6,408
53	KNR-W 4-01 d.5 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi Krotność = 2 6,408	m ² m ²	
				6,408