

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Naprawy szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w torach linii 657 i 171 obejmującej regulację niwelety w torze nr 1 linii 657 Katowice - Szopienice Północne - Katowice Muchowiec oraz w torze nr 1 linii 171 Dąbrowa Górnicza Towarowa - Panewniki
INWESTOR : POLSKA GRUPA GÓRNICZA S. A.
ADRES INWESTORA : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30
BRANŻA : Kanalizacja Deszczowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Radosław Mazurek
DATA OPRACOWANIA : 19 styczeń 2026

Pełna nazwa zadania:

"Dokumentacja projektowa naprawy szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w torach linii 657 i 171 obejmującej regulację niwelety w torze nr 1 linii 657 Katowice - Szopienice Północne - Katowice Muchowiec w km 6,700-8,800 oraz w torze nr 1 linii 171 Dąbrowa Górnicza Towarowa - Panewniki w km 35,200 - 37,000"

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19 styczeń 2026

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ZARUROWANIE ROWU	1	8
1.1	Roboty ziemne	1	4
1.2	Roboty montażowe	5	8

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ZARUROWANIE ROWU			
1.1			Roboty ziemne			
1	KNR 2-01 0205-02		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na miejsce utylizacji 1,80*1,20*9,50 < śr. 600 mm > 1,80*0,60*7,00 2,50*2,50*1,80 < studnia >	m ³ m ³ m ³ m ³	 20,520 7,560 11,250	
					RAZEM	39,330
2			Koszt utylizacji gruntu z wykopów 39,33	m ³ m ³	 39,330	
					RAZEM	39,330
3	KNR 2-18 0501-03		Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm 1,80*16,50	m ² m ²	 29,700	
					RAZEM	29,700
4	KNR 2-01 0610-07		Obsypka i zasypka rurociągu ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa 1,80*1,35*9,50 < śr. 600 mm > 1,80*1,10*7,00 2,50*2,50*1,80 < studnia > -0,37*0,37*3,14*(9,50+7,00) -0,82*0,82*3,14*1,40	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 23,085 13,860 11,250 -7,093 -2,956	
					RAZEM	38,146
1.2			Roboty montażowe			
5	KNR-W 2-18 0412-05		Kanały z rur betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelkę gumową o śr. 600 mm 16,50	m m	 16,500	
					RAZEM	16,500
6	KNR 2-18 0613-05		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1400 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m 1	stud. stud.	 1,000	
					RAZEM	1,000
7	KNR 2-18 0613-06		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1400 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości Krotność = -2 1	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	 1,000	
					RAZEM	1,000
8			Podłączenie do istniejącej instalacji 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000