

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Malowanie łaźni nr 4					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią	m ²		
		3800	m ²	3800.000	
				RAZEM	3800.000
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (przyjęto 50% powierzchni ścian i sufitów) (5042+2199)*0.5	m ²		
			m ²	3620.500	
				RAZEM	3620.500
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (przyjęto 50% powierzchni ścian i sufitów) (5042+2199)*0.5	m ²		
			m ²	3620.500	
				RAZEM	3620.500
4	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - analogia lamperia (przyjęto 50% powierzchni) 2490*0.5	m ²		
			m ²	1245.000	
				RAZEM	1245.000
5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (przyjęto 30% powierzchni ścian) (2199+2490)*0.3	m ²		
			m ²	1406.700	
				RAZEM	1406.700
6	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 (przyjęto 15% powierzchni sufitów) 5042*0.15	m ²		
			m ²	756.300	
				RAZEM	756.300
7	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 1406.7	m ²		
			m ²	1406.700	
				RAZEM	1406.700
8	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 756.3	m ²		
			m ²	756.300	
				RAZEM	756.300
9	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania (przyjęto 10% powierzchni ścian i sufitów) 2199*0.1	m ²		
			m ²	219.900	
				RAZEM	219.900
10	KNR 4-01 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania (przyjęto 10% powierzchni sufitów) 5042*0.1	m ²		
			m ²	504.200	
				RAZEM	504.200
11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5042+2199	m ²		
			m ²	7241.000	
				RAZEM	7241.000
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5042	m ²		
			m ²	5042.000	
				RAZEM	5042.000
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2199	m ²		
			m ²	2199.000	
				RAZEM	2199.000
14	KNR 4-01 1206-04 uw.p.tab.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (3-5 m2 w jednym miejscu) 2490	m ²		
			m ²	2490.000	
				RAZEM	2490.000
15	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 38*0.8*2+10*0.8*2+9*1.6*2	m ²		
			m ²	105.600	
				RAZEM	105.600
16	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 32	m ³		
			m ³	32.000	
				RAZEM	32.000
17	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		32	m ³	32.000	
				RAZEM	32.000
18	kalkulacja własna	utylicacja gruzu	m ³		
		32	m ³	32.000	
				RAZEM	32.000
19	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		3800	m ²	3800.000	
				RAZEM	3800.000