PGG S.A.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ścian zewnętrznych nadbudowy korony zbiornika węgla surowego
ADRES INWESTYCJI : Polska Grupa Górnicza S.A. Rybnik ul. Przewozowa
INWESTOR : Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice
ADRES INWESTORA : ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Pękała - Nadsztygar Mechaniczny
DATA OPRACOWANIA : 27.08.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont ścian zewnętrznych nadbudowy korony zbiornika węgla surowego						
1			**Odtworzenie ubytków wraz z tynkiem maszynowni zbiornika węgla surowego**			
1 d.1	KNR 4-01 0308-03 z. o. 2.7. 9901		Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. - roboty na 32 m wysokości Krotność = 20 5	szt. szt.	**5,000**	
					RAZEM	5,000
2 d.1	KNR 0-25 0402-05		Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 72	m2 m2	**72,000**	
					RAZEM	72,000
3 d.1	analiza indywidualna		wynajem podnośnika koszowego 10	doba doba	**10,000**	
					RAZEM	10,000
4 d.1	KNR 13-07 0201-03		Podnoszenie lub opuszczanie do 50 m ładunku kat. A wciągarkami o napędzie ręcznym lub elektrycznym 4,75	t t	**4,750**	
					RAZEM	4,750
5 d.1	KNR 4-01 0704-02 z. o. 2.7. 9901		Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową - roboty na 32 m wysokości 72	m2 m2	**72,000**	
					RAZEM	72,000
6 d.1	KNR K-58 0105-01 z. o.2.3. analogia		Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach - na wysokości 30 m 72	m2 m2	**72,000**	
					RAZEM	72,000
7 d.1	KNR K-58 0107-03 z. o.2.3. analogia		Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na ścianach - na wysokości 30 m Krotność = 2 72	m2 m2	**72,000**	
					RAZEM	72,000
8 d.1	KNR-W 4-01 0517-05 z.o.2.7. 9901		Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń - roboty na wysokości 32 m Krotność = 2 50	m2 m2	**50,000**	
					RAZEM	50,000
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 72	m2 m2	**72,000**	
					RAZEM	72,000
10 d.1	KNR 0-26 0640-04		Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie tynków (malowanie elewacji farbą silikonową) 72	m2 m2	**72,000**	
					RAZEM	72,000
11 d.1	KNR 2-25 0307-01		Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa Krotność = 2 20	m2 m2	**20,000**	
					RAZEM	20,000
12 d.1	KNR 2-25 0307-03		Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie Krotność = 2 20	m2 m2	**20,000**	
					RAZEM	20,000
2			**Zapezpieczenie fragmentu pękniętej elewacji przylegającego mostu(dwa przęsła)**			
13 d.2	KNR 4-01 1304-03		Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników 7	m spoiny m spoiny	**7,000**	
					RAZEM	7,000
14 d.2	KNR-W 4-01 0202-03		Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14 mm 44	kg kg	**44,000**	
					RAZEM	44,000
15 d.2	KNR 7-12 0211-02 z. o.3.2.		Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych 4	m2 m2	**4,000**	
					RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2	analiza indywidualna		wynajem podnośnika koszowego	doba		
			0,5	doba	**0,500**	
					RAZEM	0,500