OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		**Łazienka**		
1 d.1	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3,01*(11,4+5,62)-(0,9*2+1,16*1,82+0,71*2,1)	m^2 m^2	
				45,828
2 d.1	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 1,8+6,11	m^2 m^2	
				7,910
3 d.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 45,828	m^2 m^2	
				45,828
4 d.1	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 45,828	m^2 m^2	
				45,828
5 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny podłogowej z płytek 7,91	m^2 m^2	
				7,910
6 d.1	KNR 2-02 1118-08 z. sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2. 7,91	m^2 m^2	
				7,910
7 d.1	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0,71*2,1	m^2 m^2	
				1,491
8 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0,9*2	m^2 m^2	
				1,800
9 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 0,9*2	szt. szt.	
				1,800
10 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1,8+1,491+2,111	m^2 m^2	
				5,402
11 d.1	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi Krotność = 2 1,8+1,491+2,111	m^2 m^2	
				5,402
2		**Korytarz**		
12 d.2	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 4,6+11,92	m^2 m^2	
				16,520
13 d.2	KNR 19-01 1020-06	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 11,92*1,5	m^2 m^2	
				17,880
14 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 5	szt. szt.	
				5,000
15 d.2	KNR BC-02 0418-03	Wylewka samopoziomująca ASO-NM15 o gr.15 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych 15,17	m^2 m^2	
				15,170
16 d.2	KNR 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 3*5,15	m^2 m^2	
				15,450
17 d.2	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 3*5,15	m^2 m^2	
				15,450
18 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (5,5*2+17,62)*3-(3*0,9*2,1+3*0,9*2)	m^2 m^2	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
				74,790
19 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m^2	
		(5,5*2+17,62)*3-(3*0,9*2,1+3*0,9*2)	m^2	
				74,790
20 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m^2	
		18,85	m^2	
				18,850
21 d.2	KSNR 2 1202-04	Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych jednostronnych	m^2	
		0,9*2	m^2	
				1,800
22 d.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m^2	
		15,17	m^2	
				15,170
23 d.2	KNR 2-02 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m	
		17,62-(0,9*3+1*3)	m	
				11,920
24 d.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m^2	
		3*1*2,1+4*0,9*2	m^2	
				13,500
25 d.2	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi Krotność = 2	m^2	
		13,5	m^2	
				13,500
3		**Pomieszczenie nr 1**		
26 d.3	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m^2	
		3,2	m^2	
				3,200
27 d.3	KNR BC-02 0418-03	Wylewka samopoziomująca ASO-NM15 o gr.15 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m^2	
		17,22	m^2	
				17,220
28 d.3	KNR 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01	m^2	
		3,03*4	m^2	
				12,120
29 d.3	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m^2	
		3,03*4	m^2	
				12,120
30 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m^2	
		16,42*3,03-(1*2,1+1,31*1,66)	m^2	
				45,478
31 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m^2	
		45,478	m^2	
				45,478
32 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m^2	
		16,38	m^2	
				16,380
33 d.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m^2	
		16,38	m^2	
				16,380
34 d.3	KNR 2-02 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m	
		16,42-1	m	
				15,420
35 d.3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m^2	
		1,31*1,86+1*2,1	m^2	
				4,537
36 d.3	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi Krotność = 2	m^2	
		4,537	m^2	
				4,537
4		**Pomieszczenie nr 2**		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
37 d.4	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 2,4	m^2 m^2	
				2,400
38 d.4	KNR BC-02 0418-03	Wylewka samopoziomująca ASO-NM15 o gr.15 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych 8,26	m^2 m^2	
				8,260
39 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 11,9*3,01-(2,4*1,69+0,8*2)	m^2 m^2	
				30,163
40 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 30,163	m^2 m^2	
				30,163
41 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8,26	m^2 m^2	
				8,260
42 d.4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 8,26	m^2 m^2	
				8,260
43 d.4	KNR 2-02 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą 11,9-0,9-0,8	m m	
				10,200
44 d.4	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 0,8*2+0,9*2+2,4*1,69	m^2 m^2	
				7,456
45 d.4	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi Krotność = 2 7,456	m^2 m^2	
				7,456
5		**Pomieszczenie nr 3**		
46 d.5	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 2,7	m^2 m^2	
				2,700
47 d.5	KNR BC-02 0418-03	Wylewka samopoziomująca ASO-NM15 o gr.15 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych 9,44	m^2 m^2	
				9,440
48 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 12,86*3,03-(1,31*1,86+1,31*1,81+0,8*2)	m^2 m^2	
				32,558
49 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 32,558	m^2 m^2	
				32,558
50 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9,44	m^2 m^2	
				9,440
51 d.5	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 9,44	m^2 m^2	
				9,440
52 d.5	KNR 2-02 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą 12,86-0,8	m m	
				12,060
53 d.5	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 0,8*2+1,31*1,81+1,31*1,86	m^2 m^2	
				6,408
54 d.5	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi Krotność = 2 6,408	m^2 m^2	
				6,408