POLSKA GRUPA GÓRNICZA

Znak: 70/FZE/AO/29828/26 Rybnik, dnia 10.09.2026r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych w temacie: „**Modernizacja pola 20 kV w stacji transformatorowo-rozdzielczej 20/6 kV szybu 3 wraz z opracowaniem projektu technicznego, zabudową i uruchomieniem dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Jankowice"** (nr sprawy: 482502464)

Zgodnie z § 32 pkt 2, 3 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego procedurą uPzp pt. „***Modernizacja pola 20 kV w stacji transformatorowo-rozdzielczej 20/6 kV szybu 3 wraz z opracowaniem projektu technicznego, zabudową i uruchomieniem dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Jankowice"*** udziela odpowiedzi na zapytanie do treści SWZ oraz dokonuje jej modyfikacji w następujący sposób:

1. Zapytanie Wykonawcy:
Prosimy o określenie przewidywanego sposobu organizacji wyłączeń niezbędnych do demontażu istniejącego pola 20 kV, wykonania przepięć, zabudowy nowej rozdzielnicy, przeprowadzenia prób oraz uruchomienia. Prosimy również o podanie maksymalnego dostępnego czasu jednorazowego wyłączenia transformatora 20/6 kV.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do takiego zaplanowania i organizacji robót (w tym: demontażu istniejącego pola 20 kV, przepięć, zabudowy nowej rozdzielnicy oraz badań odbiorczych i uruchomienia), aby czas wyłączenia linii zasilającej rozdzielnicę 6 kV szybu 3 — będącej jednym z dwóch źródeł zasilania stacji wentylatorów głównego przewietrzania kopalni — został ograniczony do niezbędnego minimum. Szczegóły zostaną uzgodnione na etapie realizacji projektu wykonawczego.

2. Zapytanie Wykonawcy:
Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca linia kablowa 20 kV typu 3×YHAKXS 1×70 przewidziana do ponownego wykorzystania jest sprawna technicznie i nadaje się do dalszej eksploatacji. Prosimy o udostępnienie aktualnych wyników badań przedmiotowej linii oraz o wskazanie sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia podczas realizacji jej nieprzydatności do dalszej eksploatacji.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że linia kablowa 20 kV typu 3×(1×YHAKXS 1×70 mm²) jest sprawna technicznie i w ciągłej eksploatacji ruchowej jako jedno z dwóch zasilań rozdzielni 6 kV szybu 3, a ponadto jest stale monitorowana przez systemy zabezpieczeń oraz poddawana okresowym badaniom technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami, a każde uszkodzenie zostaje

natychmiast usunięte przez służby elektryczne Kopalni. Protokoły z przeprowadzanych badań są dostępne do wglądu na kopalni

3. <u>Zapytanie Wykonawcy</u>:
Prosimy o potwierdzenie wymaganego znamionowego prądu zwarciowego wyłączalnego wyłącznika próżniowego. W SOPZ wskazano wartość co najmniej 63 kA zarówno dla znamionowego prądu zwarciowego wyłączalnego, jak i dla wytrzymywanego prądu zwarciowego szczytowego. Prosimy o potwierdzenie, czy wartość 63 kA dla znamionowego prądu zwarciowego wyłączalnego jest wartością prawidłową

<u>Odpowiedź Zamawiającego:</u>
Zamawiający **modyfikuje** treść części VI -Wymagane parametry techniczno-użytkowe ust 3) pkt 3 w części dotyczącej wyłącznika próżniowego tiret 5 załącznika nr 1 do SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„*znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny – co najmniej 25 kA*"

4. <u>Zapytanie Wykonawcy</u>:
Prosimy o udostępnienie posiadanej dokumentacji konstrukcyjnej podłoża w miejscu posadowienia nowej rozdzielnicy, w tym informacji o konstrukcji, grubości i nośności istniejącego podłoża, niezbędnych do wykonania wymaganych obliczeń sprawdzających.

<u>Odpowiedź Zamawiającego:</u>

Zamawiający informuje, że Zamawiający nie posiada szczegółowej dokumentacji konstrukcyjnej podłoża w miejscu posadowienia nowej rozdzielnicy.

5. <u>Zapytanie Wykonawcy</u>:
Prosimy o wskazanie miejsca zasilania projektowanych obwodów 230 V AC oraz 110 V DC i potwierdzenie dostępnej rezerwy mocy. W szczególności prosimy o potwierdzenie, że istniejąca instalacja 230 V AC posiada rezerwę mocy pozwalającą na zasilenie minimum 6 grzejników o mocy co najmniej 2 kW każdy.

<u>Odpowiedź Zamawiającego:</u>
Zamawiający informuje, że instalacja 400/230 V posiada rezerwy mocy dla podłączenia grzejników. Z miejscami zasilania projektowanych obwodów 230 V AC oraz 110 V DC, można się zapoznać na wizji lokalnej określonej w części V SWZ.

6. <u>Zapytanie Wykonawcy</u>:
Prosimy o wskazanie sposobu postępowania ze zdemontowanym istniejącym polem rozdzielczym 20 kV typu Multicell oraz odłącznikiem typu OW3A 20\/4. Czy zdemontowane urządzenia należy przekazać Zamawiającemu i złożyć we wskazanym przez niego miejscu na terenie zakładu, czy też ich wywóz i zagospodarowanie leży po stronie Wykonawcy?

<u>Odpowiedź Zamawiającego:</u>
Zamawiający **modyfikuje** treść części IX ust. 27) załącznika nr 1 do SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„27) *Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych podczas realizacji zadania i odpowiada za nie od momentu wytworzenia do odzysku lub utylizacji. Odpady powstałe wskutek realizacji usługi Wykonawca usunie we własnym zakresie (za wyjątkiem złomu metalowego), zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 27. 04.2001 roku. Złom metalowy Wykonawca transportuje do punktu składowania na terenie kopalni. Jednocześnie informujemy, że zdemontowane kable, aparaty i urządzenia należy przekazać Zamawiającemu*."

7. <u>Zapytanie Wykonawcy</u>:
Czy w związku z tym, iż rozdzielnia ma wytrzymywać prąd krótkotrwały 25kA/1s Zamawiający dopuszcza aby odporność na skutki łuku elektrycznego wewnątrz obudowy też wynosiła - co najmniej 25kA/1s?

<u>Odpowiedź Zamawiającego:</u>
Zamawiający **modyfikuje** treść części VI - Wymagane parametry techniczno-użytkowe ust 2) tiret 9 załącznika nr 1 do SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„odporność na skutki łuku elektrycznego wewnątrz obudowy – co najmniej 25 kA/1s,"

8. <u>Zapytanie Wykonawcy</u>:
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyłączników o prądzie zwarciowym wyłączalnym co najmniej 63kA i prądzie wytrzymywanym krótkotrwałym (3s) co najmniej 25kA?

<u>Odpowiedź Zamawiającego:</u>
Zamawiający **modyfikuje** treść części VI - Wymagane parametry techniczno-użytkowe ust 3) pkt 3 w części dotyczącej wyłącznika próżniowego tiret 6 załącznika nr 1 do SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały (3s) – co najmniej 25 kA"

Zamawiający informuje, że terminy otwarcia i składania ofert zostały zmodyfikowane zgodnie z terminami wskazanymi w EFO.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Miodowska-Grychtoł

Elektronicznie podpisany przez Ewa Miodowska-Grychtoł
Data: 2026.09.10 08:41:21 +02'00'

Agnieszka Obłój

Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Obłój
Data: 2026.09.10 08:39:00 +02'00'