70/NLP/AR/37329/26 Katowice, dnia 26.11.2026 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych, pn.: **„Dostawa łóż antyudarowych wraz z burtami do przesypów przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-24**

nr sprawy 702601264

Działając w oparciu o art. 32 ust. 2 oraz art. 32 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z poniższym:

Pytanie 1:
Zamawiający w pkt A1 Załącznika nr 1 do SIWZ podaje: „…Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnych łóż antyudarowych przeznaczonych do przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm oraz 1400 mm. Każde łoże musi być dostosowane do szerokości taśmy przenośnika, na którym zostanie zabudowane…" Pytanie nr 1 Proszę o podanie kąta niecki trasy przenośnikowej, który będzie występował w miejscu zabudowy łoża antyudarowego.
Odpowiedź 1:
Zamawiający informuje, że łoża antyudarowe będą przeznaczone do zabudowy w różnych Oddziałach i w zróżnicowanych warunkach lokalnych. Z tego powodu nie może wskazać jednego kąta niecki trasy przenośnikowej, wspólnego dla wszystkich miejsc zabudowy. Tak samo nie może podać jednego zestawu parametrów eksploatacyjnych. Dotyczy to w szczególności nachylenia przenośników, geometrii przesypów, wysokości zrzutu oraz wielkości, masy i charakterystyki spadającego urobku.
Zamawiający wymaga, aby oferowane łoże było dostosowane do szerokości taśmy przenośnika (1200 mm lub 1400 mm). Łoże ma też zapewniać prawidłowe podparcie taśmy i amortyzację uderzeń w zróżnicowanych warunkach pracy. Wykonawca/Producent uwzględni tę zmienność w projekcie i konstrukcji łoża
Pytanie 2:
Wstęp do pytania nr 2 Zamawiający w pkt A3 Załącznika nr 1 do SIWZ podaje: „…Łoża antyudarowe są przeznaczone do zabudowy w rejonie stacji przesypowych, w których urobek z jednego przenośnika jest podawany bezpośrednio na taśmę przenośnika odbierającego. …"
Pytanie nr 2 Proszę o określenie sposobu zabudowy łoża w stacji przesypowej.

Odpowiedź 2:
Zamawiający wyjaśnia, że łoże antyudarowe będzie zabudowywane na konstrukcji przenośnika wykonanej z belek ceownikowych, w rejonie stacji przesypowej. Sposób mocowania łoża do tej konstrukcji pozostaje w zakresie rozwiązania Wykonawcy/Producenta. Rozwiązanie to musi umożliwiać prawidłowy montaż na takiej konstrukcji.

Pytanie 3:
Wstęp do pytania nr 3 Zamawiający w pkt A3 Załącznika nr 1 do SIWZ podaje: „…Zadaniem łoża jest podparcie taśmy w strefie zasypu, amortyzowanie uderzeń spadających brył urobku…" Pytanie nr 3 Ze względu na różne stopnie zaawansowania systemów amortyzacji mających znaczny wpływ na cenę samego łoża antyudarowego, proszę o jednoznaczne określenie rozwiązania w zakresie systemu amortyzacji listew ślizgowych lub\/i konstrukcji łoża na stacji przesypowej względnie trasie przenośnika taśmowego.
Odpowiedź 3:
Zamawiający nie określa szczegółowego rozwiązania w zakresie systemu amortyzacji listew ślizgowych ani konstrukcji łoża. Dotyczy to zarówno stacji przesypowej, jak i trasy przenośnika taśmowego. Wybór rozwiązania pozostaje w gestii Wykonawcy/Producenta. Rozwiązanie musi spełniać funkcję opisaną w pkt A3 Załącznika nr 1 do SIWZ, czyli podparcie taśmy w strefie zasypu i amortyzowanie uderzeń spadających brył urobku.

Pytanie 4:
Wstęp do pytania nr 4 Zamawiający w pkt A5 Załącznika nr 1 do SIWZ podaje: „…W skład każdego kompletnego łoża antyudarowego muszą wchodzić co najmniej: ….. oburtowanie strefy zasypu, ograniczające wysypywanie się urobku poza taśmę…" Pytanie nr 4 Proszę o określenie parametrów technicznych dla oburtowania tj. min.: min. wysokość, szerokość wraz z zakresem regulacji, sposób uszczelnienia, sposób współpracy\/połączenia z łożem antyudarowym, ilość i wysokość nadstawek (jeśli mają być), materiału z jakiego oburtowanie ma być wykonane, łagodne najazdy, wloty do oburtowania przelotowego (jeśli mają być), odbojnice zabezpieczające obrzeża taśmy przenośnikowej (jeśli mają być), sposób zabudowy oburtowania na stacji przesypowej względnie na trasie przenośnika taśmowego itp.

Odpowiedź 4:
Zamawiający nie określa szczegółowych parametrów oburtowania. Dotyczy to wysokości, szerokości i zakresu regulacji, sposobu uszczelnienia, sposobu połączenia z łożem, nadstawek, materiału, najazdów i wlotów, odbojnic oraz sposobu zabudowy. Wykonawca/Producent dobiera je w ramach własnego projektu. Oburtowanie strefy zasypu ma skutecznie ograniczać wysypywanie się urobku poza taśmę, zgodnie z pkt A5 Załącznika nr 1 do SIWZ.

Pytanie 5:
Wstęp do pytania nr 5 Zamawiający w pkt A6 Załącznika nr 1 do SIWZ podaje: „…Długość łoża antyudarowego, mierzona wzdłuż osi podłużnej przenośnika, musi wynosić 6000 ± 300 mm, tj. od 5700 do 6300 mm. Wymaganie dotyczy obu szerokości taśmy…" Wykonanie łoża o długości 6000 ± 300 mm jest możliwe, ale nie ma przesłanek, uzasadniających stosowanie tak długiego łoża. Wręcz przeciwnie - łoże o długości 6000 ± 300 mm doprowadzi do szybkiego zużycia listew ślizgowych i uszkodzenia taśmy przenośnikowej. Podejrzewamy, że nastąpiła omyłka

pisarska. Pytanie nr 5 Mając na uwadze spełnienie wymagań opisanych w SIWZ przez Zamawiającego prosimy o podanie osobno wymaganej długości dla łoża antyudarowego i odobno dla oburtowania.

Odpowiedź 5:

Zamawiający podtrzymuje wymaganie z pkt A6 Załącznika nr 1 do SIWZ. Długość łoża antyudarowego, mierzona wzdłuż osi podłużnej przenośnika, wynosi 6000 ± 300 mm, czyli od 5700 do 6300 mm. Nie wystąpiła omyłka pisarska. Zamawiający nie wyodrębnia osobnej długości dla oburtowania. Oburtowanie ma być wykonane na całej długości łoża, w tym samym zakresie 5700–6300 mm. Wymaganie dotyczy obu szerokości taśmy: 1200 mm i 1400 mm.

Pytanie 6:

Wstęp do pytania nr 6 Większość z elementów łoża i oburtowania można wykonać jako kompatybilne dla obu szerokości taśm przenośnikowych redukując do niezbędnego minimum ilość i rodzaj koniecznych do zabezpieczenia eksploatacyjnych części zamiennych. Pytanie nr 6 Proszę o określenie, które z elementów łoża i oburtowania mają być kompatybilne dla obu szerokości przenośników taśmowych

Odpowiedź 6

Zamawiający nie określa, które elementy łoża i oburtowania mają być kompatybilne dla obu szerokości taśm. Zakres zamienności elementów, a więc także projekt, pozostaje w gestii Wykonawcy/Producenta. Wymaganie, aby każde łoże było dostosowane do szerokości taśmy przenośnika, na którym zostanie zabudowane, pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Artur Polywka

Elektronicznie podpisany przez Artur Polywka
Data: 2026.11.26 12:54:00 +01'00'