

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Awaryjna naprawa sygnalizacji oświetleniowej komina			
1.1		Prace na poz. +108m			
1		Prace alpinistyczne na poz. +108m	m		
d.1. kalk. własna					
1		108	m	108,000	
				RAZEM	108,000
2	KNR 0-25	Mycie kloszy lamp Colozuz C100	m ²		
d.1. 0101-03		Krotność = 2			
1 analogia		$((2*3,14*0,065*0,27)+(3,14*0,065^2))*2$	m ²	0,247	
				RAZEM	0,247
3	KNR 2-05	Demontaż i montaż podstaw lamp na poz. +108m (R=3 z względu na trudne warunki)	t		
d.1. 0208-01 z.o.					
1 7.		0,025*3	t	0,075	
				RAZEM	0,075
4	KNR 5	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - szafa oświetleniowa (R=3 z względu na trudne warunki)	szt.		
d.1. 0403-03					
1 analogia		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Demontaż kabla	m		
d.1. kalk. własna					
1		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
6	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV	m		
d.1. 0103-01					
1 analogia		poz.5	m	25,000	
				RAZEM	25,000
7	KNR 5-08	Demontaż i montaż uchwytów do kabla UDF	szt.		
d.1. 0709-03					
1 analogia		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
8	KNR 5-10	Demontaż i montaż lamp C 100 K Colozuz	szt		
d.1. 1005-04					
1 analogia		2	szt	2,000	
				RAZEM	2
1.2		Prace na poz. +50m			
9		Prace alpinistyczne na poz. +50m	m		
d.1. kalk. własna					
2		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
10	KNR 0-25	Mycie kloszy lamp Colozuz C100	m ²		
d.1. 0101-03		Krotność = 2			
2 analogia		$((2*3,14*0,065*0,27)+(3,14*0,065^2))*2$	m ²	0,247	
				RAZEM	0,247
11	KNR 5-10	Demontaż i montaż lamp C 100 K Colozuz	szt		
d.1. 1005-04					
2 analogia		2	szt	2,000	
				RAZEM	2