

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,600
345 d.11	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
346 d.11	KNR 2-21 0301-02	Sadzenie drzewek i krzewów na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
347 d.11	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III przy budynku i w miejscach składowania ziemi z wykopów	m2		
		10,0 * 6,0	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
350.1 d.11	kalk. własna	Odtworzenie roślinności i nasadzeń od strony frontowej i od strony ogrodu z okorowaniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
348 d.11	KNR 1 0507-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. - wzdłuż chodnika i budynku	m2		
		poz.347	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
349 d.11	KNR 4-01 0108-19 analogia	Załadunek gruzu mieszanego do podstawionych kontenerów - tylko R	m3		
		9,490 * 0,025	m3	0,237	
		poz.345	m3	0,500	
				RAZEM	0,737
350 d.11	kalk. własna	Wywiezienie i utylizację gruzu mieszanego kontenerami o pojemności 5,0 m3 - do ilości gruzu współ. spulchnienia 1,3	szt		
		(poz.349 * 1,3) / 5,0	szt	0,192	
				RAZEM	0,192
12		Roboty instalacyjne			
351 d.12	KNR-W 2-15 0123-04	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 32 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
352 d.12	KNR-W 2-15 0132-04	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
353 d.12	KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		30,0	m	30,000	
				RAZEM	30,000
354 d.12	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
355 d.12	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
356 d.12	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
357 d.12	wycena indywidualna	Koszty przebudowy przyłącza instalacji wodociągowej w pomieszczeniu pralni (przed licznikiem)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
358 d.12	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
359 d.12	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm - z odzysku - wykonuje Właściciel we własnym zakresie 1 kpl	szt.		
		0	szt.	0,000	
				RAZEM	0,000
360 d.12	KNR-W 4-02 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.12	kalk. własna	Demontaż, zabezpieczenie na czas remontu, ponowny montaż grzejników w piwnicy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
361 d.12	KNR-W 2-15 0231-04	Wanny kąpielowe bez obudowy - z odzysku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
362 d.12	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalek - wykonuje Właściciel we własnym zakresie 1 kpl	kpl.		
		0	kpl.	0,000	
				RAZEM	0,000
363 d.12	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych - wykonuje Właściciel we własnym zakresie 1 kpl	szt.		
		0	szt.	0,000	
				RAZEM	0,000
364 d.12	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
365 d.12	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr.nom. 15 mm - z odzysku wykonuje Właściciel we własnym zakresie 1 kpl	szt.		
		0	szt.	0,000	
				RAZEM	0,000
366 d.12	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka - schowek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
367 d.12	KNR 2-15 0220-04	Montaż zmywaków stalowych na ścianie - z odzysku - wykonuje Właściciel we własnym zakresie 1 kpl	szt.		
		0	szt.	0,000	
				RAZEM	0,000
368 d.12	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
369 d.12	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
370 d.12	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		4,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
371 d.12	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 110 mm na ścianach budynku	m		
		2,0	m	2,000	
				RAZEM	2,000
372 d.12	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		6	pode j.	6,000	
				RAZEM	6,000
373 d.12	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		2	pode j.	2,000	
				RAZEM	2,000
374 d.12	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
375 d.12	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		3,0	m	3,000	
				RAZEM	3,000
376 d.12	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
377 d.12	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
378 d.12	kalk. własna	Demontaż wewnętrznej instalacji c.o. w pomieszczeniach piwnicy z demontażem pieca gazowego c.o. w zakresie kolidującym z robotami przygotowawczymi do rektyfikacji i odtworzenie zdemontowanej instalacji i montażem pieca gazowego c.o. z odzysku z uruchomieniem i regulacją po zakończeniu robót budowlanych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
379 d.12	wycena indywidualna	Zamknięcie dopływu z demontażem licznika pomiarowego przez Dostawcę i Dystrybutora gazu oraz ponowne podłączenie po zakończeniu robót	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
380 d.12	KNR 4-02 0130-07 analogia	Demontaż skrzynki gazowej ściennej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
381 d.12	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
382 d.12	KNR 4-02 0309-03	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
383 d.12	KNR 4-02 0301-02	Wymiana odcinka rury stalowej, czarnej o śr. 25-32 mm - inst. gazowa	msc.		
		1	msc.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m	2,000	
		2,0	m		
		ilość odcinków		RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		łączna długość		RAZEM	2,000
384 d.12	KNR 2-15 0306-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 32 mm na ścianach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
385 d.12	KNR 2-15 0633-01	Przygotowanie instalacji gazowej do uruchomienia - przedmuchanie	pkt.p ob.		
		1	pkt.p ob.	1,000	
				RAZEM	1,000
386 d.12	KNR 2-15 0633-06	Przygotowanie instalacji gazów do uruchomienia - napełnienie	pkt.p ob.		
		1	pkt.p ob.	1,000	
				RAZEM	1,000
387 d.12	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal .		
		1	lokal .	1,000	
				RAZEM	1,000
388 d.12	KNR 2-15 0120-01 analogia	Montaż skrzynki gazowej ściennej - z odzysku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
389 d.12	kalk. własna	Zabezpieczenie i przebudowa przyłącza energetycznego i instalacji elektrycznej wewnętrznej w zakresie kolidującym z robotami przy rektyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
390 d.12	kalk. własna	Demontaż części instalacji alarmowej kolidującej z robotami przygotowawczymi do rektyfikacji, odtworzenie, sprawdzenie z ustawieniem istniejącej instalacji alarmowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13		Koszty towarzyszące			
389 d.13	wycena indywidualna	Wynajem lokalu zastępczego na czas trwania prac remontowych - 8-m-cy	m-c		
		6	m-c	6,000	
				RAZEM	6,000
392 d.13	wycena indywidualna	Koszty przeprowadzek Właścicieli - do lokalu zastępczego i z z lokalu zastępczego Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
396 d.13	wycena indywidualna	Wynajem pomieszczeń magazynowych do składowania wyposażenia piwnic na okres prac 8 m-cy	m-c		
		6	m-c	6,000	
				RAZEM	6,000
394 d.13	wycena indywidualna	Koszty wywozu do pomieszczeń magazynowych i przywozu po zakończonych robotach remontowych wyposażenia parteru Krotność = 2	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Katowice ul. [REDACTED]

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
391 d.13	kalk. własna	Ochrona pozostawionego mienia Właścicieli przez okres wyprowadzki 8 m-cy, system monitoringu i alarmowy z powiadamianiem grupy interwencyjnej, możliwa ochrona wykonywana przez osoby na obiekcie - (zastosowano krotność 0,5 - roboty wspólne z budynkiem nr [REDACTED]) Krotność = 0,5	m-c		
		6	m-c	6,000	
				RAZEM	6,000