

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDYNEK GOSPODARCZY			
1.1		Roboty murowo-tynkowe wewnętrzne			
1 d.1.1	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <1,1>1,9*3	m m	5,700	
				RAZEM	5,700
2 d.1.1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <1,1>0,8*2+1,6*2	m m	4,800	
				RAZEM	4,800
3 d.1.1	KNR 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <1,1>1,1*2+1,5*2	m m	5,200	
				RAZEM	5,200
4 d.1.1	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłóżach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań poz.3+poz.1+poz.2	m m	15,700	
				RAZEM	15,700
1.2		Roboty zewnętrzne			
5 d.1.2	KNR 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,6+0,8+1,6*2	m m	4,600	
				RAZEM	4,600
6 d.1.2	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,9*2+1,0*3	m m	6,800	
				RAZEM	6,800
7 d.1.2	KNR 4-01 0307-02	Przemurów ciągle pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,0	m m	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.2	KNR 4-01 0205-03	Naprawa pęknięć 0,6*2+0,8+1,1*2	m m	4,200	
				RAZEM	4,200
9 d.1.2	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków zew.z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 0,25*(poz.5+poz.6+poz.8) 0,5*(poz.7) A (suma częściowa) 0,8*(3,0+5,62)	m ² m ² m ² m ²	3,900 0,500 ----- 4,400 6,896	
				RAZEM	11,296
10 d.1.2	KNR 4-01 0728-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłóżach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.9	m ² m ²	11,296	
				RAZEM	11,296
11 d.1.2	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłóżach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań poz.5+poz.6	m m	11,400	
				RAZEM	11,400
12 d.1.2	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach poz.9	m ² m ²	11,296	
				RAZEM	11,296
13 d.1.2	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.12	m ² m ²	11,296	
				RAZEM	11,296
14 d.1.2	KNR 4-01 0704-02	Grunтовanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.13	m ² m ²	11,296	
				RAZEM	11,296
15 d.1.2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.14	m ² m ²	11,296	
				RAZEM	11,296
16 d.1.2	KNR 4-01 0730-03	Uzupełnienie tynków zewn.cementowych nakrapianych ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 5 m2 w 1 miejscu) <elewacja boczna I>3,0*(2,0+1,9)/2 <elewacja boczna II>3,0*2,10 <elewacja tylna>5,62*(2,1+1,9)/2 <elewacja frontowa>5,62*(2,1+2,0)/2	m ² m ² m ² m ²	5,850 6,300 11,240 11,521	
				RAZEM	34,911
17 d.1.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową (0,6*0,6*2)	m ² m ²	0,720	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01	Przewóz ziemi taczkami na odległość 20 m w gruncie kat. IV -gruz z zewn	m ³	RAZEM	0,720
d.1.2	0105-06				
	0105-07				
	analogia				
		0,506	m ³	0,506	
				RAZEM	0,506
2		NAWIERZCHNIE			
2.1		Remont kostki bet.			
19	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2.1	0807-01	67,5+11,0+3,0*5,15+5,0*4,0	m ²	113,950	
				RAZEM	113,950
20	KNR 4-04	Przygotowanie kostki z rozbiórki do użytku	szt.		
d.2.1	1001-03				
	analogia	(27,826*90%)*50	szt.	1 252,170	
				RAZEM	1 252,170
21	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2.1	0814-01	7,5+4,1+2,75+1,7+5,75+4,32	m	26,120	
				RAZEM	26,120
22	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej - 10% nowych	m ²		
d.2.1	0511-01	poz.19	m ²	113,950	
				RAZEM	113,950
23	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- 10% nowych	m		
d.2.1	0407-02	poz.21	m	26,120	
				RAZEM	26,120
24	KNR 4-01	Wyrównanie terenu	m ²		
d.2.1	0101-09	poz.19	m ²	113,950	
				RAZEM	113,950
25	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2.1	0105-01	poz.19	m ²	113,950	
				RAZEM	113,950
26	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 7 cm grub. warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2.1	0105-02	Krotność = 7	m ²	113,950	
		poz.25		RAZEM	113,950
27	KNR-W 4-01	Przewóz ziemi taczkami na odległość 20 m w gruncie kat. IV -gruz z zewn	m ³		
d.2.1	0105-06				
	0105-07				
	analogia	0,685	m ³	0,685	
				RAZEM	0,685
3		OGRODZENIE			
3.1		Remont ogrodzenia			
28	KNR 4-01	Demontaż i montaż bram, furtek, przęseł	m ²		
d.3.1	1301-10				
		<bramki>1,6*(3,5+1,0+4,4)	m ²	14,240	
		<przęsła>1,3*(23,1+6,4+24,8+9,0)	m ²	82,290	
				RAZEM	96,530
29	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
d.3.1	1212-07	poz.28	m ²	96,530	
				RAZEM	96,530
30	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną słupków	m		
d.3.1	1212-30	1,3*(4+10+3+10)+1,3*(2+3)	m	41,600	
				RAZEM	41,600
31	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu słupków	m ³		
d.3.1	0104-02	<cokolik>0,4*0,2*(9,0+24,8+6,4+23,1)	m ³	5,064	
				RAZEM	5,064
32	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II	m ³		
d.3.1	0105-01	poz.31	m ³	5,064	
				RAZEM	5,064
33	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.3.1	0212-01	3,341 <<cokolik>0,1*0,4*(9,0+24,8+6,4)+0,15*0,5*23,1>	m ³	3,341	
				RAZEM	3,341

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.3.1	KNNR 10 0710-02	Stabilizacja słupków ogrodzeń	słup.		
		4+10+3+10+2+3	słup.	32,000	
				RAZEM	32,000
35 d.3.1	KNR 4-01 0201-02	Deskowanie konstrukcji betonowej	m ²		
		<cokolik>2,4*8*0,45*2	m ²	17,280	
		<cokolik>2*0,4*(9,0+24,8+6,4)+2*0,5*23,1	m ²	55,260	
				RAZEM	72,540
36 d.3.1	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	kg		
		<cokolik>0,222*0,4*(9,0+24,8+6,4+23,1)/0,3	kg	18,737	
				RAZEM	18,737
37 d.3.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone	kg		
		<cokolik>0,888*3*(9,0+24,8+6,4+23,1)	kg	168,631	
				RAZEM	168,631
38 d.3.1	KNR 4-01 0203-05	Wykonanie cokołu	m ³		
		3,341 <poz.40>	m ³	3,341	
				RAZEM	3,341
39 d.3.1	KNR 4-01 0214-03	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-15	m ³		
		poz.34*0,08	m ³	2,560	
		3,391 <poz.45*1,015>	m ³	3,391	
				RAZEM	5,951
40 d.3.1	KNR 4-01 0101-09	Wyrównanie terenu	m ²		
		<cokolik>0,4*(9,0+24,8+6,4+23,1)	m ²	25,320	
				RAZEM	25,320
41 d.3.1	KNR 2-25 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- rozebranie	m ²		
		<ogrodzenie lewe -cokoliki prefabrykowane>0,25*23,3	m ²	5,825	
				RAZEM	5,825
42 d.3.1	KNR 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- budowa	m ²		
		poz.41	m ²	5,825	
				RAZEM	5,825
4		Nawierzchnia zielona			
43 d.4	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		poz.47/10000	ha	0,049	
				RAZEM	0,049
44 d.4	KNR 2-01 0215-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 w gruncie kat. I-II	m ³		
		<teren zielony>(24,8*19,8)*50%*0,2	m ³	49,104	
				RAZEM	49,104
45 d.4	KNR-W 4-01 0105-05 analogia	Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
		poz.44/0,2*0,1	m ³	24,552	
				RAZEM	24,552
46 d.4	KNR 4-01 0101-06	Wyrównanie terenu	m ²		
		poz.47	m ²	491,040	
				RAZEM	491,040
47 d.4	KNR 2-23 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej sieciem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kołczatką	m ²		
		<teren zielony>(24,8*19,8)	m ²	491,040	
				RAZEM	491,040
5		Wywóz gruzu.			
48 d.5	kalkulacja własna	Odbiór gruzu kontenerami	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000