

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Likwidacja górniczego wyciągu szybowego „Lechia” – przedział zachodni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek*”(nr sprawy 612400339).

Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 oraz art. 137. ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści SWZ oraz dokonuje zmian jej treści zgodnie z poniższym:

Pytanie 1

Prosimy o zmianę treści Załącznika nr 5 do SWZ w zakresie § 9:

§ 9. Wymagania dotyczące zatrudnienia

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia do realizacji zamówienia pracowników na podstawie umowy o pracę, a także wymaga, ażeby Podwykonawca także zatrudniał do realizacji zamówienia pracowników na podstawie umowy o pracę.

Prosimy o wprowadzenie zapisów umożliwiających zatrudnienie pracowników również na podstawie umowy zlecenia.

Wobec części osób przewidzianych do realizacji zadania, wykonujących prace specjalistyczne, nie występuje ciągłość świadczenia. Zobowiązanie pracownika polega na jednorazowym wykonaniu pewnej czynności lub na wykonaniu ich zespołu składającego się na określony rezultat, lecz nie wiąże się z wykonywaniem określonych czynności w powtarzających się odstępach czasu, w okresie istnienia trwałej więzi łączącej pracownika z pracodawcą.

Prace szybowe, a szczególnie prace związane z wymianą naczyń, posiadają wysoce specjalistyczny oraz indywidualny, dla każdego etapu, przebieg czynności oraz charakter, opisany w opracowanej specjalnie dla danego zadania „Szczegółowej technologii”. Wynika to m.in. ze specyfiki oraz неповtarzalności obiektu, który jest przedmiotem tych prac.

Ponieważ prace te realizowane są nieregularnie, nasza firma nie jest w stanie zapewnić tym pracownikom powtarzalności powierzania zadań, zarówno co do czasu jak i miejsca ich realizacji. Stąd, z częścią specjalistów, zawierane są umowy zlecenia uwzględniające specyfikę ich kwalifikacji oraz specyfikę realizowanych zadań.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w treści Załącznika nr 5, *Istotne postanowienia umowy*, w zakresie § 9, który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także do zapewnienia, że Podwykonawca także zatrudniał będzie do realizacji zamówienia pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia określonego w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 - 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 - 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania osób posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się.
 4. Wykonawca nie będzie zatrudniał pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A. w tym także na podstawie umów cywilnoprawnych przy realizacji zamówienia pod rygorem odstąpienia od Umowy bez prawa do odszkodowania. Zakaz nie dotyczy pracowników Zamawiającego wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, na zasadach określonych w §14 ust. 4 Umowy, a w razie konieczności poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów z tym związanych, w szczególności kar i składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz odsetek od zaległości z tytułu obciążeń publicznoprawnych, a także kosztów sądowych, Zamawiający obciąży dodatkowo Wykonawcę tymi kosztami.
 5. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia oraz w przypadku każdej zmiany pracowników skierowanych do realizacji Zamówienia, przekaże Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy będą realizowali Zamówienie na terenie zakładu górniczego. Zamawiający w terminie do 3 dni od otrzymania wykazu może odmówić dopuszczenia do realizacji Zamówienia pracowników Wykonawcy, którzy byli pracownikami Polskiej Grupy Górniczej S.A., a stosunek pracy został z nimi rozwiązany na podstawie artykułu 52 § 1 pkt. 1) i 3) Kodeksu Pracy.
 6. W przypadku odmowy dopuszczenia do realizacji Zamówienia pracowników ze względu na okoliczności określone w ust. 3 Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć prawidłową i terminową realizację Zamówienia przy zatrudnieniu innych osób.
 7. Postanowienia Umowy, w których mowa jest o pracownikach Wykonawcy odnoszą się również do pracowników Podwykonawcy.

Pytanie 2

W trakcie wizji lokalnej Zamawiający zasugerował możliwość prowadzenia pracy w dni robocze - na których zmianach i w jakich godzinach można prowadzić prace. Jaki jest minimalny czas udostępnienia szybu na zmianie ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w Załączniku nr 1 (SOPZ) do SWZ *pkt VIII Obowiązki Wykonawcy* poprzez dopisanie nowego akapitu w ust. 35 o poniższym brzmieniu: *Zamawiający informuje, że w dni robocze istnieje możliwość prowadzenia prac na zmianach B lub C (B-14.00- 22.00, C – 22.00 – 6.00) z zastrzeżeniem konieczności wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym dostępności szybu ze względu na mogącą wystąpić konieczność pilnych transportów materiałów oraz wykonania rewizji dobowych. W dni wolne od pracy wyciąg może być udostępniony na wszystkich zmianach.*

Pytanie 3

Gdzie i w jakiej formie (cięte odcinki lin, zwoje, itd.) złożyć liny nośne Ø36 pochodzące z demontażu GWSz przedziału zachodniego ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zdemontowane liny nośne należy składować w miejscu wyznaczonym, znajdującym się około 10 m od zrębu szybu. Liny mogą być zwinięte na bębny lub pocięte na odcinki i załadowane do jednostek materiałowych udostępnionych przez Zamawiającego.

Pytanie 4

Czy w zakres prac wchodzi cięcie naczyń wyciągowych, jeżeli tak to gdzie ma być składowany złom ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga cięcia naczyń wyciągowych. Zdemontowane naczynia wyciągowe, w całości lub w dowolnej wielkości elementach, należy składować w miejscu wyznaczonym znajdującym się około 10 m od zrębu szybu.

Pytanie 5

Zabudowa uchylnego pomostu roboczego z jednej strony głowicy klatki może wiązać się z nierównomiernym obciążeniem naczynia wyciągowego oraz asymetrycznym zużywaniem się prowadnic tocznych w trakcie jego eksploatacji.

Odpowiedź:

Pomost powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby wyeliminować opisane w zapytaniu zjawisko.

Pytanie 6

Prosimy o określenie warunków eksploatacji pomostu roboczego uchylnego w ruchu GWSz m.in.:

a) czy pomost będzie eksploatowany w całości, czy wyodrębnić poszczególne jego elementy?

Odp.

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w Załączniku nr 1 (SOPZ) do SWZ pkt VI ppkt 1.2. lit c), który otrzymuje nowe brzmienie:

c) projekt, wykonanie i montaż uchylnego pomostu roboczego montowanego do klatki zachodniej górniczego wyciągu szybowego szybu „Lechia” przedział wschodni. Pomost ma umożliwiać wykorzystanie go w całości lub z wyodrębnionymi elementami do prowadzenia robót szybowych w świetle przedziału zachodniego szybu „Lechia” po jego likwidacji.

b) na jakich zasadach ma być prowadzony ruch GWSz przy zabudowanych pomostach?

Odp.

Przy zabudowanym pomoście roboczym w stanie rozłożonym, ruch wyciągu szybowego odbywać się będzie jedynie w zakresie rejonu wykonywania prac na zasadach prac szybowych. Podczas eksploatacji wyciągu szybowego z zabudowanym, ale złożonym pomostem roboczym, wyciąg ma pracować na normalnych warunkach ruchowych, przy czym dopuszcza się wprowadzenie ograniczenia parametrów takich jak ciężar użyteczny transportowanego materiału lub prędkość ruchu naczyń wyciągowych.

c) czy na czas normalnej eksploatacji GWSz pomost roboczy uchylny będzie demontowany?

Odp.

Nie, natomiast musi posiadać taką możliwość.

d) na jaki czas Zamawiający udostępni naczynie wyciągowe do prac związanych z zabudową przedmiotowego pomostu i jakie są warunki jego montażu ?

Odp.

Czas na jaki Zamawiający może udostępnić GWSz do dyspozycji Wykonawcy podczas montażu pomostu, to 3 doby bez przerwy (w tym dni wolne od pracy) na wszystkich zmianach z ewentualną możliwością wydłużenia tego okresu po wcześniejszych uzgodnieniach przed rozpoczęciem prac.

e) gdzie możliwy jest montaż pomostu uchylnego (zręb, nadszybie, itd.), czy jest tam możliwość prowadzenia prac spawalniczych ?

Odp.

Wykonawca może wykonać montaż pomostu na nadszybiu szybu jak i na podszybiu poz. 680 m w zależności od przyjętej technologii Wykonawcy. Szyb „Lechia” jest szybem wdechowym. Prowadzenie prac spawalniczych jest dozwolone z zachowaniem warunków określonych w zezwoleniu KRZG na wykonanie prac spawalniczych.

f) jak zabezpieczony ma być antykorozyjnie pomost i daszki ochronne pomostu uchylnego?

Odp.

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w Załączniku nr 1 (SOPZ) do SWZ pkt VI ppkt 1.2. lit b), który otrzymuje nowe brzmienie:

b) wykonanie warsztatowe elementów koniecznych do wykonania usługi, elementy pomostu muszą zostać zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie

g) na jakie maksymalne obciążenie ma być liczony pomost roboczy ?

Odp.

Zgodnie z zapisami SWZ – Załącznik nr 1 pkt VI. 1.2.lit d), pomost roboczy ma być zaprojektowany na obciążenie dwoma pracownikami pracującymi w jego najdalej wysuniętym punkcie z uwzględnieniem przepisów prawa.

h) jaki obszar szybu ma udostępnić pomost roboczy ? Prosimy o zaznaczenie obszaru na tarczy szybu.

Odp.

Obszar zaznaczono na dołączonej jako zał. nr 1 tarczy szybowej.

Pytanie 7

Czy Zamawiający posiada pełną dokumentację naczynia, dla którego będą wprowadzane zmiany wynikające z projektu pomostu roboczego uchylnego i koniecznością uzyskania nowego dopuszczenia ?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada dokumentację naczynia wyciągowego, która jest dostępna do wglądu w biurze oddziału MPSz-W składającą się z:

- Rysunku złożeniowego Nr 123-M klatki 4-ro piętrowej, (nie posiadamy rysunków wykonawczych),
- Dopuszczenia WUG,
- DTR klatki 4-piętrowej,
- Świadectwa wytwórcy,
- Deklaracji spełnienia przez wyrób wymagań technicznych,
- Wykaz materiałów wraz z certyfikatami,
- Dokumentacja NDT,
- Uprawnień badaczy NDT,
- Kart pomiarowych,
- Wykazu spawaczy,
- Wykazu WPS i WPAR,
- Protokołu malowania,
- Protokołu ważenia.

Pytanie 8

Czy Zamawiający posiada pełnię praw autorskich do dokumentacji technicznej oraz do jej modyfikacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w posiadaniu praw autorskich. Prawa autorskie do dokumentacji technicznej posiada projektant i wytwórca Zamet Industry S.A.

Pytanie 9

Prosimy o udostępnienie pełnej dokumentacji naczynia wyciągowego celem rzetelnego przygotowania oferty.

Odpowiedź:

Posiadana dokumentacja, która została przekazana przez producenta jest dostępna do wglądu w biurze oddziału MPSz-W Ruchu Wujek.

Pytanie 10

W punkcie XIII SWZ „Informacje dodatkowe” mowa jest o pozorowaniu pracy. Proszę o określenie i wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod tym pojęciem.

Odpowiedź:

Zamawiający w punkcie XIII SWZ „Informacje dodatkowe” (Załącznik nr 1 do SWZ) określił co należy rozumieć przez pozorowanie pracy.

Pytanie 11

W wolnych drogach przejazdu w wieży szybowej zabudowane są cierne urządzenia hamujące. Czy w ramach zadania związanego z likwidacją GWSz należy zlikwidować cierne urządzenia hamujące ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w Załączniku nr 1 (SOPZ) do SWZ pkt VI ppkt 1.1. lit g) oraz lit h), które otrzymują nowe brzmienie:

g) demontaż skipoklatki wraz z ciernym urządzeniem hamującym zabudowanym w wieży oraz prowadzeniami kątowymi zabudowanymi na nadszybiu i podszybiu wyciągu,

h) demontaż przeciwcieżaru wraz z ciernym urządzeniem hamującym zabudowanym w wieży,

Pytanie 12

Na nadszybiu oraz podszybiu zabudowane są prowadzenia kątowe naczyń wyciągowych. Czy w ramach zadania związanego z likwidacją GWSz należy zlikwidować prowadzenia kątowe naczyń wyciągowych na nadszybiu i podszybiu ?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 11.

Pytanie 13

Zabudowany w szybie zbiornik przepadu częściowo zachodzi w przedział drabinowy i stanowi zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości dla pracowników poruszających się przedziałem. Czy po zlikwidowaniu zbiornika przepadu odsłoniętą część przedziału drabinowego należy zabezpieczyć przez osiatkowanie czy oblachowanie ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w Załączniku nr 1 (SOPZ) do SWZ pkt VI ppkt 2. lit b) oraz lit. c), które otrzymują nowe brzmienie:

b) *wykonanie warsztatowe elementów koniecznych do wykonania usługi (pomosty, barierki, daszki, wygrodzenia),*

c) *demontaż zbiornika przepadu, oraz uzupełnienie siatek (blach) opierzenia przedziału drabinowego w miejscach demontażu zbiornika w których powstały niezabezpieczone miejsca.*

Pytanie 14

Czy po zlikwidowaniu układu rozładunku zbiornika przepadu powstałą przestrzeń należy zabezpieczyć poprzez zabudowanie daszka ochronnego ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w Załączniku nr 1 (SOPZ) do SWZ pkt VI ppkt 2. lit d), który otrzymuje nowe brzmienie:

d) demontaż układu rozładunku zbiornika przepadu, oraz zabezpieczenie powstałej przestrzeni daszkiem ochronnym,

Pytanie 15

Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 1 do SWZ w zakresie punktu VI.1.1.

VI.1.1. Demontaż elementów koniecznych do zlikwidowania przedziału zachodniego:

Prosimy o wyjaśnienie czy likwidacja dodatkowych urządzeń hamujących zabudowanych w wieży również podlega likwidacji i powinna zostać uwzględniona w ofercie ?

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 11.

Pytanie 16

Proszę o wyjaśnienie co powinna zawierać opinia rzeczoznawcy w sprawie stateczności wieży basztowej szybu "Lechia" po zlikwidowaniu przedziału zachodniego. Czy Zamawiający posiada aktualną i pełną dokumentację tej wieży?

Odpowiedź

Opinia rzeczoznawcy powinna zawierać informację czy po zlikwidowaniu elementów wyciągu szybowego objętego przetargiem, wieża szybowa zachowa stabilność i będzie możliwa jej normalna eksploatacja przy zachowaniu koncesyjnych parametrów ruchu sąsiedniego przedziału.

Zamawiając posiada dokumentację wieży szybowej szybu Lechia. Dokumentacja dostępna jest do wglądu w biurze oddziału szybowego ruchu Wujek.

W imieniu Zamawiającego,
Z-ca Przewodniczącego Komisji

Uwaga:
Zbrojenie szybu od poz. 0 do poz. 300 co 2m
Zbrojenie szybu poniżej poz. 300 co 3m
Pomosty spoczynkowe co 6m