



Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy.: Odpowiedzi na pytania do treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: „*Dostawa automatycznego systemu odczytu ciepłomierzy wraz z usługami dodatkowymi do Oddziału Zakładu Elektrociepłownie PGG S.A. z podziałem na 2 etapy*” (nr sprawy 542500486).

W oparciu o par. 32 Regulaminu udzielenia zamówień w Polskiej Grupie Górniczej spółka akcyjna Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz udziela odpowiedzi na pytania dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Zamawiający modyfikuje treść części VIII SWZ ust. 2 poprzez dodanie pkt 9):

9) oświadczenia, że Wykonawca posiada w swej ofercie moduły Telemetryczne NB-IoT o parametrach zdefiniowanych przez Zamawiającego przystosowane do co najmniej 4 różnych producentów ciepłomierzy zabudowanych u Zamawiającego (Kamstrup, Sontex, KFAP/Apator, Landis+Gyr).

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 do SWZ część VI pkt 2, ppkt 2.1.2 i 2.1.4 które otrzymują brzmienie:

2.1.2 Moduł Telemetryczny Bateriajny musi występować w wersjach, które współpracują i zapewniają odczyt z co najmniej 4 różnych producentów ciepłomierzy zabudowanych u Zamawiającego (Kamstrup, Sontex, KFAP/Apator, Landis+Gyr).

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, że Wykonawca posiada w swej ofercie moduły Telemetryczne NB-IoT o parametrach zdefiniowanych przez Zamawiającego przystosowane do co najmniej 4 różnych producentów ciepłomierzy zabudowanych u Zamawiającego (Kamstrup, Sontex, KFAP/Apator, Landis+Gyr).

Oświadczenie zostanie zweryfikowane poprzez analizę zestawienia (złożonego przez Wykonawcę) koniecznych do wymiany kompletnych liczników i przeliczników ciepła.

2.1.4 Moduł Telemetryczny Bateriajny (moduł, bateria, antena) musi być montowany wewnątrz ciepłomierza (integratora) a jego instalacja nie może naruszać zabezpieczeń ciepłomierza związanych z legalizacją. Dla przeliczników Multical 66C, Multical 402, Multical 403 Zamawiający dopuszcza wyniesienie baterii lub pakietu baterii na zewnątrz przelicznika. W takim przypadku Wykonawca musi zapewnić odpowiedni sposób montażu baterii poza przelicznikiem w postaci dedykowanej obudowy.

Zamawiający modyfikuje termin otwarcia ofert podany w portalu EFO.

Pytanie 1:

W związku z punktem 2.1.4 wymagań Zmawiającego bardzo prosimy o potwierdzenie, że dopuszczenie wyniesienia baterii lub pakietu baterii na zewnątrz przelicznika dotyczy również ciepłomierza Multical 402 a nie tylko Multical 66C i Multical 403. Multical 402 jest bliźniaczym pod względem ilości miejsca wewnątrz obudowy ciepłomierzem do Multicala 403 i dla tego ciepłomierza również występuje potrzeba wyniesienia baterii.

Odp.: Zamawiający zmodyfikował zapis.

Pytanie 2:

Bardzo prosimy o doprecyzowanie typów ciepłomierzy zamieszczonych poniżej w tabelach:

a. TABELA 1:

- a) Typ ciepłomierza Landis + Gyr 650 sugeruje że jest to licznik energii elektrycznej a nie ciepłomierz.
- b) Santech Landis: Q heat 5.5 – nie udało nam się zidentyfikować takiego typu ciepłomierza

b. TABELA 2:

- a) Błędnie podany jest producent ciepłomierza lub typ ciepłomierza

Kod pocztowy	Miasto	ulica	Numer	Producent ciepłomierza	Typ ciepłomierza
44-270	Rybnik	Górnośląska	93	Landis+Gyr	Landis+Gyr 650
44-270	Rybnik	Górnośląska	95	Landis+Gyr	Landis+Gyr 650
44-270	Rybnik	Barbary	7c/2	Landis+Gyr	Santech Landis: Q heat 5.5
44-270	Rybnik	Barbary	7b/2	Landis+Gyr	Santech Landis: Q heat 5.5

Kod pocztowy	Miasto	ulica	Numer	Producent ciepłomierza	Typ ciepłomierza
44-304	Wodzisław	1-go Maja	16 D	Kamstrup	Supercal 531
44-370	Pszczół	Kościuszki 6-8,CWU	6-8	Kamstrup	Picocal HY44
44-370	Pszczół	Kościuszki 26-28, CWU	26-28	Kamstrup	Picocal HY44
44-370	Pszczół	Kościuszki 14-16 CWU	14-16	Kamstrup	Picocal HY44
44-370	Pszczół	Kościuszki 10-12,CWU	10-12	Kamstrup	Picocal HY44
44-270	Rybnik	Barbary	13a	Kamstrup	Landis T550 Ultraheat-kpl.

Odp.: Zamawiający przedstawia typy ciepłomierzy po weryfikacji

Kod pocztowy	Miasto	Ulica	Numer	Producent	Typ ciepłomierza
44-270	Rybnik	Górnośląska	93	Landis+Gyr	UH50-A45D-PL00-E
44-270	Rybnik	Górnośląska	95	Landis+Gyr	UH50-A45D-PL00-E
44-270	Rybnik	Barbary	7c/2	Landis+Gyr	Santech 2WR6
44-270	Rybnik	Barbary	7b/2	Landis+Gyr	Santech 2WR6
44-270	Rybnik	Barbary	13a	Landis+Gyr	UH50-A45D-PL00-E
44-370	Pszczół	Kościuszki 6-8 CWU	6-8	Kamstrup	Picocal RPT 90 70
44-370	Pszczół	Kościuszki 10-12 CWU	10-12	Kamstrup	Picocal RPT 90 70
44-370	Pszczół	Kościuszki 14-16CWU	14-16	Kamstrup	Multical 302
44-370	Pszczół	Kościuszki 26-28 CWU	26-28	Kamstrup	Picocal RPT 90 70
44-304	Wodzisław Śl.	1-go Maja	16D	SONTEX	Supercal 531

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie zewnętrznego modułu GSM, który będzie połączony z ciepłomierzem przewodowo za pomocą adaptera (zamontowanego wewnątrz ciepłomierza) a całość urządzenia (modułu) wraz z zasilaniem będzie znajdowała się na zewnątrz ciepłomierza? Umożliwi to podłączenie do jednego modułu GSM 2 x ciepłomierzy, 2 x wodomierzy i czujnika temperatury PT500 oraz żywotność baterii 12 lat?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 4:

W związku z wymaganiem przez Zamawiającego, aby Wykonawca posiadał w swej ofercie moduły Telemetryczne Bateriajne NB-IoT o parametrach zdefiniowanych przez Zamawiającego do co najmniej 4 przeliczników ciepła różnych niezależnych producentów Przeliczników oraz wymaganiem złożenia odpowiednie oświadczenia w tym zakresie – prosimy o wyjaśnienie:

- a. czy oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą za pomocą elektronicznego formularza?
- b. czy formularz elektroniczny przewiduje dołączenie takie oświadczenie/pliku PDF z podpisem elektronicznym?

Odp.: Zamawiający zmodyfikował zapis.

Pytanie 5:

W związku z wymaganiem przez Zamawiającego, aby Wykonawca posiadał w swej ofercie moduły Telemetryczne Bateriajne NB-IoT o parametrach zdefiniowanych przez Zamawiającego do co najmniej 4 przeliczników ciepła różnych niezależnych producentów Przeliczników oraz wymaganiem złożenia odpowiednie oświadczenia w tym zakresie – prosimy o wyjaśnienie:

- W jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował zgodność w/w oświadczenia ze stanem rzeczywistym tj. w sytuacji gdy będą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości złożonego oświadczenia to jak Zamawiający je wyjaśni?

Wnosimy o rozważenie, dodania w części XXI (Formalności, jakie należy dopełnić przed zawarciem umowy) SWZ – informacji;

- Zamawiający przed zawarciem umowy zweryfikuje czy wybrany Wykonawca posiada w swej ofercie moduły Telemetryczne Bateriajne NB-IoT o parametrach zdefiniowanych przez Zamawiającego do co najmniej 4 przeliczników ciepła różnych niezależnych producentów Przeliczników. Na wezwanie Zamawiającego, wybrany Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu do weryfikacji w/w co najmniej 4 przeliczników ciepła różnych niezależnych producentów Przeliczników. Jeżeli Wykonawca niełoży do weryfikacji w/w co najmniej 4 przeliczników ciepła różnych niezależnych producentów Przeliczników, albo złożone Przeliczniki nie będą potwierdzały prawdziwości złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, to będzie to równoważne z uchyleniem się Wykonawcy od zawarcia umowy i utratą wadium.

Odp.: Zamawiający zmodyfikował zapis.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

SWZ po modyfikacji

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrociepłowni
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
Wojciech Paleczny

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrociepłowni
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH
Mięczysław Damiec