

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Instalacje elektryczne.					
1		Budynek łaźni nr 1.			
1	KNR 510-0047-08	Przygotowanie podłoża pod złącze kablowe ZK1.	szt		
d.1		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 510-1106-01	Montaż na gotowym podłożu złącza kablowego ZK1 komplet wg proj.	szt		
d.1		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 510-0603-08	Wypięcie oraz ponowne wpięcie istniejących kabli do złącza ZK.	szt		
d.1		2,00	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 508-0401-05	Przygotowanie podłoża do zabudowania przycisków PWP.	szt		
d.1		4,00	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 508-0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu przycisków PWP1.	szt		
d.1		4,00	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR 508-0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane.	kpl		
d.1		300,00	kpl	300,000	
				RAZEM	300,000
7	KNR 508-0511-14	Montaż na gotowym podłożu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych.	szt		
d.1		300,00	szt	300,000	
				RAZEM	300,000
8	Dostawa	Oprawa oświetleniowa ozn. AW3c komplet.	kpl		
d.1		5,00	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000
9	Dostawa	Oprawa oświetleniowa ozn. AW4 komplet.	kpl		
d.1		132,00	kpl	132,000	
				RAZEM	132,000
10	Dostawa	Oprawa oświetleniowa ozn. AW5 komplet.	kpl		
d.1		67,00	kpl	67,000	
				RAZEM	67,000
11	Dostawa	Oprawa oświetleniowa ozn. AW6 komplet.	kpl		
d.1		10,00	kpl	10,000	
				RAZEM	10,000
12	Dostawa	Oprawa oświetleniowa ozn. EW1 komplet.	kpl		
d.1		83,00	kpl	83,000	
				RAZEM	83,000
13	Dostawa	Oprawa oświetleniowa ozn. EW2 komplet.	kpl		
d.1		3,00	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
14	AW	System monitorowania opraw oświetlenia awaryjnego komplet wg proj.	kpl		
d.1		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15	AW	Jednostka sterująca systemu monitorowania opraw.	kpl		
d.1		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16	AW	Urządzenie pośredniczące w komunikacji jednostki sterującej z urządzeniami adresowalnymi z serii DATA 2.	kpl		
d.1		2,00	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 514-0515-05	Montaż wyłącznika nadprądowego FAZ-C/1 - dobudowa w istn. rozd. 0,4 kV.	szt		
d.1		3,00	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNR 508-0803-04	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów do zamocowania wsporników korytek kablowych.	szt		
d.1		800,00	szt	800,000	
				RAZEM	800,000
19	KNR 508-0702-02	Montaż wsporników korytek kablowych.	szt		
d.1		400,00	szt	400,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 508-d.1 0705-07	Montaż korytek kablowych o szerokości 100 mm. Przykręcanie do gotowych otworów. 400,00	m m	RAZEM 400,000	400,000
21	KNR 508-d.1 0705-09	Montaż przez przykręcanie pokryw do korytek j.w. (pokrywy w cenie korytek). 400,00	m m	RAZEM 400,000	400,000
22	KNP 1813-d.1 1349-0101	Złącze kablowe - pomiar. 1,00	szt szt	RAZEM 1,000	1,000
23	KNP 1813-d.1 1327-0102	Linie kablowe do 1 kV 4-żyłowe - pomiar. 2,00	odci- nek odci- nek	RAZEM 2,000	2,000
24	KNP 1813-d.1 1306-0102	Sprawdzenie wyłączników nadprądowych i przycisków PWP. 7,00	szt szt	RAZEM 7,000	7,000
25	KNNR N009-d.1 1201-010	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz. 300,00	szt szt	RAZEM 300,000	300,000
2		Kable dla budynku łaźnia nr 1.			
26	KNR 508-d.2 0201-03	Montaż uchwyty pod przewody E90. 250,00	m m	RAZEM 250,000	250,000
27	KNR 508-d.2 0211-06	Przewody HDGs 3x1,5 mm2 układane na przygotowanym podłożu, mocowane uchwyty odstępowymi. 250,00	m m	RAZEM 250,000	250,000
28	KNR 508-d.2 0214-01	Przewody YDYżo 3x1,5 mm2 układane na gotowym podłożu. 2000,00	m m	RAZEM 2 000,000	2 000,000
29	KNR 510-d.2 0118-01	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem kabla do podłoża. 320,00	m m	RAZEM 320,000	320,000
30	KNR 510-d.2 0118-04	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem kabla do podłoża. 20,00	m m	RAZEM 20,000	20,000
31	Dostawa d.2	Kabel typu YAKY 4x95 mm2. 10,00	m m	RAZEM 10,000	10,000
32	Dostawa d.2	Kabel typu AKYFt 4x120 mm2. 10,00	m m	RAZEM 10,000	10,000
33	Dostawa d.2	Kabel typu YTKSYekw 1x2x0,8. 200,00	m m	RAZEM 200,000	200,000
34	Dostawa d.2	Kabel typu NHXH 3x1,5 mm2. 120,00	m m	RAZEM 120,000	120,000
35	KNR 510-d.2 0603-08	Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2. 4,00	szt szt	RAZEM 4,000	4,000
36	KNR 510-d.2 0605-02	Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na napięcie do 1 kV. Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 4. 14,00	szt szt	RAZEM 14,000	14,000
37	KNR 505-d.2 0203-01	Zarobienie, rozsycie i włączenie kabli o pojemności 1x2. 2,00	szt szt	RAZEM 2,000	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.2	KNP 1813- 1327-0102	Linie kablowe do 1 kV 4-żyłowe - pomiar. 2,00	odci- nek odci- nek	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.2	KNP 1813- 1327-0103	Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o iloś- ci do 4 żył - pomiar. 8,00	odci- nek odci- nek	8,000	
				RAZEM	8,000
3		Inne.			
40 d.3	AW	Materiał drobny - dostawa i montaż. 1,00	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.3	KNP 1813- 1360-0104	Badania i próby pomontażowe funkcjonalne. 1,00	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000