

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku rozdzielni 20kV
ADRES INWESTYCJI : Wojciecha Korfanteo 52, 44-310 Radlin
INWESTOR : Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie
ADRES INWESTORA : ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik
WYKONAWCA ROBÓT : zakres zlecony - firma

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Tobiszewski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Szczepan Gałczyński
DATA OPRACOWANIA : luty 2025

WYKONAWCA :

Firma
"ABS-Ochrona Środowiska"
Spółka z o.o.
Inspektor Działu Szkód Górniczych
Tomasz Tobiszewski

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2025

Firma
"ABS-Ochrona Środowiska"
Spółka z o.o.
KOSZTORYSANT
mgr inż. Szczepan Gałczyński

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont dachu budynku rozdzielni 20kV			
1.1		Prace przygotowawcze			
1		Zabezpieczenie terenu taśmą ostrzegawczą wraz z otabliczkowaniem terenu rozbiórki	kpl.		
d.1.					
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokość kolumny do 10 m	kol.		
d.1.	1609-08				
1		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1.	16 z.sz.5.15	(poz.:4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15)			
1					
1.2		Prace remontowe			
4	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.1.	0509-03				
2		400,00	m ²	400,000	
				RAZEM	400,000
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-04				
2	analogia	27,60*2	m	55,200	
				RAZEM	55,200
6	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-06				
2	analogia	11,15*4	m	44,600	
				RAZEM	44,600
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-07				
2		((9,62+27,60)*2)*0,40 <obróbki blacharskie po obwodzie dachu> poz.5*0,40 <obróbki z blachy do rynien> 30,00 <pozostałe obróbki blacharskie>	m ² m ² m ²	29,776 22,080 30,000	
				RAZEM	81,856
8	KNR 4-01	Demontaż włazu dachowego 1,0m x 1,0m	szt.		
d.1.	0432-02				
2	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 0-22	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu betonowym Nachylenie po-nad 27 %.	m ²		
d.1.	0527-01				
2	KNR 2-02 r.				
	5. z.sz. 5.1.				
	9908				
	analogia	poz.4	m ²	400,000	
				RAZEM	400,000
10	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm, brą-zowe RAL 8017	m		
d.1.	0524-01				
2		poz.5	m	55,200	
				RAZEM	55,200
11	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm, brą-zowe RAL 8017	m		
d.1.	0524-01				
2		poz.5+poz.6	m	99,800	
				RAZEM	99,800
12	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe, brązowe RAL 8017	szt		
d.1.	0524-03				
2		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 4-01	Montaż obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd.	m ²		
d.1.	0531-02				
2		poz.7	m ²	81,856	
				RAZEM	81,856
14	KNR-W 4-01	Wywiercenie otworów i obsadzenie kołków plastikowych - opaski obróbek bla-charskich	szt.		
d.1.	0211-10				
2		540	szt.	540,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	540,000
15	NNRNKB	Montaż włązu stalowego dachowego o wym. 1,0m x 1,0m	kpl.		
d.1.	202 1027-01				
2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Utylizacja materiałów rozbiórkowych			
16		Opłata za usługę utylizacji gruzu za Mg/T (zawiera opłatę za utylizację)	t		
d.1.					
3		(Szacowana ilość gruzu w m3)		9,198	
		poz.4*0,02+poz.5*0,06*0,06+poz.6*0,06*0,06+poz.7*0,01+((poz.8)*1,0*1,0*0,02)			
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				9,198	
		Wsp. spulchnienia		11,957	
		poz.16A*1,3 <wsp. spulchnienia>			
		B (obliczenia pomocnicze)		=====	
				11,957	
		poz.16B	t	11,957	
				RAZEM	11,957
17	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	t		
d.1.	0108-11				
3		poz.16B	t	11,957	
				RAZEM	11,957
18	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	t		
d.1.	0108-12	Krotność = 4			
3		poz.17	t	11,957	
				RAZEM	11,957