



Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w temacie:
„Wydłużenie górniczych wyciągów szybowych szybu 8 przedziału wschodniego i zachodniego wraz z zabudową urządzeń przyszybowych poz. 880 m dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice”(nr sprawy: 482401854).

Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 oraz art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia treść SWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w następujący sposób:

1. Pytanie Wykonawcy:

W Części V Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców pkt.4 ust. 1a SWZ Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej; Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał zamówienia dla górnictwa polegające na wykonaniu usług/robót w szybach górniczych polegających na wydłużeniu górniczego wyciągu szybowego do kolejnego poziomu o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł uwzględniając ograniczoną ilość kompleksowych inwestycji polegających na wydłużeniu górniczego wyciągu szybowego do kolejnego poziomu w celu zwiększenia grona potencjalnych wykonawców oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji wnioskujemy o rozszerzenie warunków udziału w postępowaniu w zakresie prac tożsamy przez zmianę zapisu na następujący: Wykonawca wykaże, że : w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał zamówienia dla górnictwa polegające na wykonaniu usług/robót w szybach górniczych polegających na wydłużeniu górniczego wyciągu szybowego do kolejnego poziomu i/lub zabudowie zbrojenia i wyposażenia szybu i/lub zabudowie lin i naczyń szybowych i/lub zabudowie urządzeń przyszybowych o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje treść części V SWZ ust.4 pkt 1) lit. a), która otrzymuje nowe brzmienie:

- a) *W okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał*
- (i) *zamówienie dla górnictwa polegające na wydłużeniu górniczego wyciągu szybowego do kolejnego poziomu o łącznej wartości brutto nie niższej niż 5 000 000,00 zł;*
- lub*

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego: 3 916 718 800,00 zł
• BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP 59 1020 1026 0000 1102 0273 8227

Ruch Chwałowice : 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel : 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy : 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

(ii) zamówienia dla górnictwa polegające na wykonaniu robót/usług w szybach górniczych o łącznej wartości brutto nie niższej niż 10 000 000,00 zł w zakresie obejmującym co najmniej każdy z n/w elementów:

- zabudowę zbrojenia lub wyposażenia szybu;
- zabudowę lin i naczyń szybowych;
- zabudowie urządzeń przyszybowych.

Warunek o którym mowa w podpunkcie (ii) może zostać spełniony w ramach jednego lub kilku zamówień (kontraktów) pod warunkiem, że wartość jednego zamówienia będzie nie mniejsza niż 3 000 000zł.

2. Pytanie Wykonawcy:

Jak realizowane ma być odwadnianie rząpia szybu 8, jaka jest częstotliwość pompowania i dopływ wody do rząpia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Realizacja odwadniania rząpia szybu odbywa się za pomocą pomp zatapialnych FLYGT. W rząpiu zainstalowano dwie pompy, które odpompowują nadmiar wody do zestawów odwadniających rejon poz. 880m zlokalizowanych na upadowej technologicznej nr 2. Odpompowanie odbywa się nie częściej niż raz w tygodniu

3. Pytanie Wykonawcy:

Czy oczujnikowanie oraz podłączenie do systemu wizualizacji kopalnianej wentylatora przewietrzania rząpia szybu zapewnia Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego:

Oczujnikowanie wentylatora zapewnia Zamawiający, podłączenie po stronie Wykonawcy.

4. Pytanie Wykonawcy:

Do jakiego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego są zaliczone (lub będą) wyrobiska podszybia po stronie północnej i południowej na poz. 880m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Rejon podszybia poz. 880m w których wykonywane będą prace zgodnie z aktualną dokumentacją należy do wyrobisk ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, I kategorii zagrożenia metanowego.

5. Pytanie Wykonawcy:

Jaką maksymalną siłę uciągu może mieć kołowrót pomocniczy do zaciągania jednostek transportowych od strony zapychania dla przedziału wschodniego na podszybiu poz. 880m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dobór kołowrotu pozostaje po stronie Wykonawcy. Maksymalna waga jednostki transportowej wynosi 18Mg -zgodnie z podanymi parametrami GWSz. Na podszybiu podszybiu poz. 700m aktualnie zainstalowany jest kołowrót typu EKO-2.

6. Pytanie Wykonawcy:

Gdzie odprowadzana ma być woda z kanałów kolejek przetokowych zabudowanych przed i za szybem na poz. 880m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Odprowadzenie wody z piwnic kolejek przetokowych odbywać się będzie przy pomocy pompy zatapialnej oraz odcinka węża gumowego do koryta ściekowego wyrobiska. Ze stanowiska obsługi

kolejki przetokowej odwiertem do piwnic urządzeń przyszybowych i docelowo do rynien wody szybowej

7. Pytanie Wykonawcy:

Jaką wartość ciśnienia i wydajności sprężonego powietrza zapewnia Zamawiający na podszybiu poz. 880m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Minimalna wartość ciśnienia w rurociągach na poz. 880m wynosi 0,4MPa. Dodatkowo istnieje możliwość wykorzystania oraz połączenia rurociągu Ø 150 zabudowanego w szybie od poz. ok. 730m do poz. 880m. Połączenie tego rurociągu jest przedmiotem zadania i umożliwia niezależne zasilanie niezależne od sieci kopalnianej.

8. Pytanie Wykonawcy:

W którym miejscu będą zlokalizowane punkty zdawczo-odbiorcze – dostawa konstrukcji, materiałów i sprzętu dla prac prowadzonych na poz. 880m, poz. 731m i w szybie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zapewni transport urządzeń w rejon podszybia poz. 880m. Transport odbywał będzie się szybem 8 na poz. 700m, następnie upadową technologiczną nr 2 za pomocą kolejki podwieszanej do skrzyżowania z chodnikiem dojściowym nr 1 z objazdem „N” szybu 8 co uznaje się za punkt styku. Przy transporcie na poz. 880m upadową technologiczną należy uwzględnić gabaryty dostarczanych elementów. Po wydłużeniu przedziału wschodniego transport możliwy będzie klatką wielkogabarytową. Kolejnym stykiem dostarczanego materiału jest wlot do upadowej technologicznej nr 1 na skrzyżowaniu z przekopem zachodnim II poz. 700m.

9. Pytanie Wykonawcy:

Czy napędy urządzeń przyszybowych na podszybiu poz. 880m mają być identyczne jak na podszybiu poz. 700m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pożądane jest, aby w miarę możliwości maksymalizować unifikację typów zastosowanych urządzeń przyszybowych.

10. Pytanie Wykonawcy:

Czy wciągarki elektryczne z wózkiem przesuwym na podszybiu poz. 880m mogą być wykonane jako urządzenia elektryczne o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 54?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wciągarki elektryczne powinny być wykonane jako urządzenia elektryczne o stopniu ochronnym nie mniejszym niż IP54.

11. Pytanie Wykonawcy:

Jaka jest minimalna wysokość podnoszenia dla wciągarek elektrycznych z wózkiem przesuwym na podszybiu poz. 880m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Minimalna wysokość podnoszenia wciągarek elektrycznych ok 4,5m.

12. Pytanie Wykonawcy:

Zastosowanie typowego wyciągacza wozów klatki wielkogabarytowej na poz. 880m jest ograniczone krótkim odcinkiem prostoliniowego torowiska co ogranicza zakres (obszar) jego stosowania. Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przeanalizuje zastosowanie wyciągacza wozów po przedstawieniu projektu koncepcyjnego zabudowy urządzeń przyszybowych oraz przedstawieniu wad i zalet takiego rozwiązania przez wykonawcę.

13. Pytanie Wykonawcy:

W jakiej odległości od szybu mają zostać zamontowane ogrodzenia styku oddziału szybowego z możliwością otwierania do celów transportowych od strony zapychania i wypychania na poz. 880m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Od strony zapychania materiału ogrodzenie wraz z możliwością otwierania wrót do celów zlokalizowane będzie w odległości ok 40m-45m od osi szybu za stycznikownią. Zgodnie z rysunkiem 30814-PT-G-03 gabaryty wyrobiska w tym miejscu wynoszą dł. 7,5m wys. 4,84m. Ogrodzenie od strony wypychania dotyczy wykonania wrót przejściowych na styku z rurą szybową. Dokładne wyznaczenie miejsca zabudowy określone zostanie na etapie wykonania projektu.

14. Pytanie Wykonawcy:

W pkt. 2.1. ust. b SOPZ jest zapis, że wrota szybowe przedziału wschodniego usytuowane na podpoziome mają być dwuskrzydłowe – wrota dzielone tzn. chowane jedno skrzydło za drugie dla klatki wielkogabarytowej, czy wrota dwuskrzydłowe – jedno dla klatki wielkogabarytowej, drugie dla przeciwcieżaru?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wrota szybowe dzielone dla wielkiego gabarytu otwierane w stronę klatki przeciwcieżaru. Przeciwcieżar bez możliwości wejścia z piwnic podszybia.

15. Pytanie Wykonawcy:

W pkt. 2.3. SOPZ jest zapis: „Wydrążenie otworów wraz z betonacją zapewnia Zamawiający” – czy chodzi tutaj o kanały do montażu kolejek oraz kanały stanowisk spinania i rozpinania jednostek transportowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zapewnia wykonanie wszystkich kanałów pod montaż kolejek przetokowych, które będą przedmiotem odrębnego postępowania.

16. Pytanie Wykonawcy:

W §5 ust.1 pkt. 2) wzoru umowy jest zapis dotyczący udostępnienia szybu w soboty i niedziele – jaki będzie czas udostępnienia szybu na jednej zmianie roboczej w soboty i niedziele, jaka jest możliwość udostępnienia szybu na cztery zmiany z rzędu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Prace w szybie, które wymagają wstrzymania górniczych wyciągów szybowych maksymalnie do 4 zmian roboczych od soboty do niedzieli. Zachodzi konieczność prowadzenia jazdy ludzi jednym z przedziałów, która w czasie wykonywania robót będzie ograniczone do minimalnych potrzeb zakładu. Udostępnienie szybu na cztery zmiany robocze w soboty i niedziele rozpoczynać się będzie od soboty ok godz. 15.00 kończąc na niedzieli ok godz. 22.00. Tego typu prace ustalone będą z Zamawiającym w trybie roboczym z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.

17. Pytanie Wykonawcy:

W §5 ust.1 pkt. 3) wzoru umowy jest zapis: „Czas pracy w szybie na jednej zmianie nie może być krótszy niż 4,5 h”. Czy dotyczy to dni roboczych. Jakie udostępnienie dni roboczych w tygodniu przewiduje Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego:

„Czas pracy w szybie na jednej zmianie nie może być krótszy niż 4,5h”- dotyczy dni roboczych. Zamawiający przewiduje cały tydzień roboczy. Zamawiający zostawia sobie możliwość wykonania jednej jazdy ludzi, której czas nie wlicza się do czasu pracy Wykonawcy. Tego typu prace ustalone będą z Zamawiającym w trybie roboczym z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.

18. Pytanie Wykonawcy:

Zgodnie z §5 ust.1 pkt. 5) wzoru umowy: „Końcowe wydłużenie jednego z przedziałów do poz. 880m powinno być wykonane w czasie nie dłuższym niż 6 dni wliczając dwa kolejne dni wolne od pracy”. Zapis należy uzupełnić o wyjaśnienie, że w tym czasie nie będzie możliwości prowadzenia jazdy ludzi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Z uwagi na funkcję szybu 8 nie ma możliwości całkowitego postoju przedziału wschodniego oraz zachodniego na 6 dni. Postój będzie dotyczył jedynie GWSz, który będzie wydłużany. W tym czasie na przedziale czynnym będzie prowadzona jazda ludzi tylko i wyłącznie dla pracowników niezbędnych do funkcjonowania zakładu górniczego.

19. Pytanie Wykonawcy:

Czy w czasie prac prowadzonych przez Wykonawcę obsługa górniczych wyciągów szybowych leży po stronie Zamawiającego i w jakim zakresie?

Odpowiedź Zamawiającego:

W czasie prowadzonych prac przez Wykonawcę obsługę maszyn wyciągowych przedziału wschodniego i zachodniego oraz obsługę stanowisk sygnałowych na poziomach, nadszybiu oraz zrębnie zapewnia Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracowników posiadających uprawnienia sygnalisty do obsługi urządzenia łączności i sygnalizacji szybowej ECHO-S podczas prac wykonywanych w szybie.

20. Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy gwarancji należytego wykonania umowy. W dokumentacji przetargowej występuje rozbieżność w kwestii wysokości gwarancji należytego wykonania umowy tj. w SWZ wskazano, że gwarancja należytego wykonania umowy wynosi 0,5%, natomiast we wzorze umowy 1%. Prosimy o potwierdzenie, że wartość gwarancji należytego wykonania umowy wynosi 0,5%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje treść części XIX SWZ ust.1, który otrzymuje nowe brzmienie:

1. *Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w wysokości 1,0% ceny maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy (wartość brutto).*

21. Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) punkt VI. Opis przedmiotu zamówienia oraz Formularza ofertowego. W Rozdziale VI Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, punkt 1 obejmuje swym zakresem Część dokumentacyjną, natomiast formularz ofertowy nie zawiera dla Części dokumentacyjnej odrębnej pozycji cenowej. Wnosimy o dodanie odrębnej pozycji cenowej w Formularzu ofertowym dla Części dokumentacyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje treść części VII załącznika SWZ ust. 1. oraz ust. 2. które otrzymują nowe brzmienie:

1. *Wykonawca do 2 tygodni od daty zawarcia umowy opracuje i przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający wymagania ruchowe kopalni. Łączna wartość*

pozycji określonych w harmonogramie musi być zgodna ze złożoną ofertą. Ceny wykonania dokumentacji nie przekroczą 4% wartości etapu/podetapu którego dokumentacja dotyczy. Sporządzony przez Wykonawcę harmonogram wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego. Zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy stanowił będzie załącznik do umowy.

2. *Harmonogram będzie zawierał etapy robót zgodnie z pozycjami formularza ofertowego. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do harmonogramu podetapów robót. Sposób rozbicia etapów na podetapy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego za wyjątkiem podetapów dotyczących wykonania dokumentacji określonej w części VI SWZ.*

22. Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy § 3 ust. 10 IPU. Wnosimy o zwiększenie zakresu gwarantowanego do 75% lub określenie pozycji Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, które Zamawiający może wyłączyć z zakresu gwarantowanego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia w tym zakresie.

23. Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy § 5 ust. 5. IPU Wnosimy o zmianę zapisu na następujący: „W przypadku, gdy zadeklarowany przez Wykonawcę termin osiągnięcia postępu zgodnego z harmonogramem nie zostanie dotrzymany, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień oraz do podjęcia działań naprawczych w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli pomimo upływu tego terminu Wykonawca nie przedstawi uzasadnionych przyczyn opóźnienia ani nie podejmie skutecznych działań naprawczych umożliwiających dalszą realizację Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy §13 Kary umowne i odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy, ust. 1 pkt 1).”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zmawiający modyfikuje treść załącznika nr 5 do SWZ §5 ust. 5., które otrzymują nowe brzmienie:

5. *W przypadku, gdy zadeklarowany przez Wykonawcę termin osiągnięcia postępu zgodnego z harmonogramem nie zostanie dotrzymany, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień oraz do podjęcia działań naprawczych w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli pomimo upływu tego terminu Wykonawca nie przedstawi uzasadnionych przyczyn opóźnienia ani nie podejmie skutecznych działań naprawczych umożliwiających dalszą realizację Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy §13 Kary umowne i odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy, ust. 1 pkt 1).*

24. Pytanie Wykonawcy:

Wnosimy o zmianę zapisu na następujący:

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- 1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy ponad termin określony w §5 ust.1 w wysokości:
 - a) od 1 do 60 dnia - 0,1 % wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy za każdy dzień,
 - b) od 61 dnia - 0,3 % wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy za każdy dzień.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zmawiający modyfikuje treść Załącznika nr 5 do SWZ (IPU) §13 ust.1. pkt 1), który otrzymuje nowe brzmienie:

- 1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy ponad termin określony w §5 ust.1 w wysokości:
- a) od 1 do 30 dnia - 0,1 % wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy za każdy dzień,
 - b) od 61 dnia - 0,5 % wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy za każdy dzień;
- Strony Umowy ustalają, iż pozycje harmonogramu (etapy i podetapy załącznika nr 2 do Umowy) stanowią części Umowy.

25. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dysponuje oraz udostępni Wykonawcy dokumentację techniczną istniejących naczyń wyciągowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dysponuje dokumentacją złożeniową naczyń wyciągowych. Na etapie składania ofert jest możliwość wglądu do dokumentacji za podpisaniem załącznika nr 6 do SWZ – zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności. Istnieje możliwość udostępnienia pojedynczych rysunków złożeniowych służących do wyceny.

26. Pytanie Wykonawcy:

Ile lat są eksploatowane obecne naczynia wyciągowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Naczynia wyciągowe przedziału wschodniego pracują od 2004r. natomiast przedziału zachodniego od 2006r.

27. Pytanie Wykonawcy:

Czy w zakresie zamówienia jest również adaptacja naczyń rezerwowych do warunków wydłużonego wyciągu szybowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada dwa naczynia rezerwowe klatkę wielkogabarytową przedziału wschodniego oraz klatkę przedziału zachodniego. Tematem postępowania nie jest adaptacja naczyń rezerwowych, ale Zamawiający zezwala na dokonanie zmian konstrukcyjnych w rezerwach oraz ich podmianę.

28. Pytanie Wykonawcy:

Czy w przypadku braku możliwości dokonania zmian konstrukcyjnych istniejących naczyń i konieczności wykonania nowych naczyń wyciągowych, zakres zamówienia obejmuje również dostawę nowych naczyń rezerwowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres wniosku nie obejmuje wykonania naczyń rezerwowych .

29. Pytanie Wykonawcy:

Czy układ sygnalizacji szybowej jest zmodernizowany z uwzględnieniem nowego poziomu 880 m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Układ sygnalizacji jest modernizowany przez realizację osobnym postępowaniem i obejmuje również poz.880m.

30. Pytanie Wykonawcy:

Czy układ sygnalizacji szybowej po modernizacji uwzględni objęty zakresem zamówienia system stabilizacji klatki wielkogabarytowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Sygnalizację szybową należy rozbudować o system kontroli urządzenia stabilizacji klatki wielkogabarytowej.

Jednocześnie działając na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

1. Zmienia się część XIX SWZ ust. 10, nadając mu nowe obowiązujące brzmienie:
*10. Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Zamawiający pozostawi 30% wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. **Okres rękojmi wynosi 2 lata od daty końcowego odbioru robót.***
2. W załączniku nr 5 do SWZ (IPU) zmienia się §13 ust.1 poprzez dodanie nowego pkt 1a) o treści:
1a) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wydłużeniu każdego z przedziałów do poziomu 880m ponad termin określony w §5 ust.1 pkt 5) w wysokości 100 000,00 zł

Przewodniczący Komisji Przetargowej