
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawienie szkód w terenie PGL Lasy Państwowe, Leśnictwo Makoszowy w oddz. 118a, 118b, 119a i 120b wraz z uzyskaniem uzgod. i decyzji adm. zezwalających na realizację robót ujętych w dok. proj. dla PGG Oddz. KWK Ruda Ruch Bielszowice

INWESTOR : Polska Grupa Górnicza S.A KWK RUDA

ADRES INWESTORA : ul. Halembaska 160, 41-711 Ruda Śląska

DATA OPRACOWANIA : maj 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2025

Data zatwierdzenia

- 2 -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1. 1	KNNR 1 0104-13 analogia	Odwroćenie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
14 d.1. 1	KNR 2-01 0216-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III- Wykonanie 2 stanowisk pomp, w celu odwodnienia terenów zawodnionych Krotność = 2 5*5*3	m³ m³	 75,000	
				RAZEM	75,000
15 d.1. 1	KNR 19-01 0107-08 analogia	Pompowanie wody z wykopu z 2 stanowisk przez 4 miesięcy przez 12 godzin (4*22)*12*2	m-g m-g	 2 112,000	
				RAZEM	2 112,000
16 d.1. 1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości drogi technologicznej kat. I-IV głębokości 20 cm 300*3,5	m² m²	 1 050,000	
				RAZEM	1 050,000
17 d.1. 1	KNR 2-31 0203-01	Wykonanie drogi technologicznej - Nawierzchnia z z kruszywa 40-80 mm- dolna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 12 cm 300*3,5	m² m²	 1 050,000	
				RAZEM	1 050,000
18 d.1. 1	KNR 2-31 0203-03	Wykonanie drogi technologicznej - Nawierzchnia z z kruszywa 40-80 mm- górna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 8 cm 300*3,5	m² m²	 1 050,000	
				RAZEM	1 050,000
19 d.1. 1	KNR 2-01 0202-05	Wykopanie rowów odwadniających wzdłuż dróg technologicznych- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (75,06+80,36)*0,43	m³ m³	 66,831	
				RAZEM	66,831
20 d.1. 1	KNR 2-01 0235-02	Wbudowanie materiału pochodzącego z pogłębiania rowów- Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV (75,06+80,36)*0,43	m³ m³	 66,831	
				RAZEM	66,831
2		REKULTYWACJA TECHNICZNA			
2.1		Przygotowanie podłoża			
21 d.2. 1	KNR 2-21 0217-03	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu spycharka (grunt niezadarniony) (16862+2227+2111)*0,3	m³ m³	 6 360,000	
				RAZEM	6 360,000
22 d.2. 1	KNR 2-01 0216-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III- Wykonanie 4 stanowisk pomp, w celu odwodnienia terenów zawodnionych Krotność = 4 5*5*3	m³ m³	 75,000	
				RAZEM	75,000
23 d.2. 1	KNR 19-01 0107-08 analogia	Pompowanie wody z wykopu z 4 stanowisk przez 5 miesięcy przez 10 godzin (5*22)*10*4	m-g m-g	 4 400,000	
				RAZEM	4 400,000
2.2		Wykonanie obszarów ORP1, ORP2 i nasypów			
24 d.2. 2	KNR 2-01 0203-02 z.sz. 2.3.2. 9903	Wykopy z obszaru 3 i 4 oraz rowów hodowlanych oraz zabudowa na obszarze 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Grunt oblepiający naczynie robocze.	m³		

- 4 -

- 5 -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48	KNP1 1317- d.5. 02.01 1317- 1 02.01 analogia	Wykaszenie chwastów w kolejnych latach - 2 razy w roku (30000+16862)*2	m ² m ²	 93 724,000	
				RAZEM	93 724,000
5.2		2-gi rok pielęgnacji			
49		Uzupełnienie wypadów i pielęgnacja - zgodnie z dokumentacją projektową w okresie 5 lat zakłada się ilość wypadów na poziomie 30% nasadzeń 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNP1 1317- d.5. 02.01 1317- 2 02.01 analogia	Wykaszenie chwastów w kolejnych latach - 2 razy w roku (30000+16862)*2	m ² m ²	 93 724,000	
				RAZEM	93 724,000
5.3		3-ci rok pielęgnacji			
51		Uzupełnienie wypadów i pielęgnacja - zgodnie z dokumentacją projektową w okresie 5 lat zakłada się ilość wypadów na poziomie 30% nasadzeń 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNP1 1317- d.5. 02.01 1317- 3 02.01 analogia	Wykaszenie chwastów w kolejnych latach - 2 razy w roku (30000+16862)*2	m ² m ²	 93 724,000	
				RAZEM	93 724,000
5.4		4-ty rok pielęgnacji			
53		Uzupełnienie wypadów i pielęgnacja - zgodnie z dokumentacją projektową w okresie 5 lat zakłada się ilość wypadów na poziomie 30% nasadzeń 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
54	KNP1 1317- d.5. 02.01 1317- 4 02.01 analogia	Wykaszenie chwastów w kolejnych latach - 2 razy w roku (30000+16862)*2	m ² m ²	 93 724,000	
				RAZEM	93 724,000
5.5		5-ty rok pielęgnacji			
55		Uzupełnienie wypadów i pielęgnacja - zgodnie z dokumentacją projektową w okresie 5 lat zakłada się ilość wypadów na poziomie 30% nasadzeń 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNP1 1317- d.5. 02.01 1317- 5 02.01 analogia	Wykaszenie chwastów w kolejnych latach - 2 razy w roku (30000+16862)*2	m ² m ²	 93 724,000	
				RAZEM	93 724,000
57	KNR 2-11 d.5. 0926b-02 5	(KNK 2-11) Usuwanie namotu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerokości dna 0.6 m 889	m m	 889,000	
				RAZEM	889,000
58	KNR 2-01 d.5. 0311-02 z.sz. 5 2.3 9907	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III) Grunt mokry 889*0,2*0,6	m ³ m ³	 106,680	
				RAZEM	106,680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Operat powykonawczy i geodezja			
59 d.6	kalk. własna	Wykonanie operatu powykonawczego i pomiarów geodezyjnych powykonawczych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7		Prace porządkowe			
60 d.7	kalk. własna	Prace porządkowe po zakończeniu robót 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000