

Remont budynku stacji pośredniej 609
oraz orynnowania budynków ZMPW
w PGG KWK "Mysłowice - Wesola"

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 13.05.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.05.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Stacja pośrednia 609			
1 d.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 1. Ręczne skucie nierówności betonu 180	m ² m ²	 180,000	
				RAZEM	180,000
2 d.1	KNR 2-13 1008-01	Torkretowanie stropów o pow. płaskiej o wysokości do 4 m, grubość warstwy 10 mm (renowacja i uszczelnienie posadzki) 1. Transport materiałów. 2. Wytworzenie mieszanki betonowej. 3. Przygotowanie powierzchni betonowych pod torkret przez skucie nacieków, oczyszczenie strumieniem wody i sprężonego powietrza. 4. Torkretowanie i zatarcie na ostro powierzchni torkretu i jego pielęgnacja. 5. Wykonanie i rozbiórka pomostów i rusztowań. 6. Usunięcie odpadów i oczyszczenie miejsca pracy. 180	m ² m ²	 180,000	
				RAZEM	180,000
3 d.1	KNR 2-13 1008-03	Torkretowanie stropów o pow. płaskiej o wysokości do 4 m - dodatek za każde dalsze 10 mm grubości warstwy 1. Transport materiałów. 2. Wytworzenie mieszanki betonowej. 3. Przygotowanie powierzchni betonowych pod torkret przez skucie nacieków, oczyszczenie strumieniem wody i sprężonego powietrza. 4. Torkretowanie i zatarcie na ostro powierzchni torkretu i jego pielęgnacja. 5. Wykonanie i rozbiórka pomostów i rusztowań. 6. Usunięcie odpadów i oczyszczenie miejsca pracy. 180	m ² m ²	 180,000	
				RAZEM	180,000
4 d.1	KNR 2-13 1008-05	Torkretowanie stropów o pow. żebrowej lub krzywoliniowej o wysokości do 4 m, grubość warstwy 10 mm (naprawa stropów wewnętrznych budynku) 1. Transport materiałów. 2. Wytworzenie mieszanki betonowej. 3. Przygotowanie powierzchni betonowych pod torkret przez skucie nacieków, oczyszczenie strumieniem wody i sprężonego powietrza. 4. Torkretowanie i zatarcie na ostro powierzchni torkretu i jego pielęgnacja. 5. Wykonanie i rozbiórka pomostów i rusztowań. 6. Usunięcie odpadów i oczyszczenie miejsca pracy. 180	m ² m ²	 180,000	
				RAZEM	180,000
5 d.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 1. Ręczne skucie nierówności betonu 2. Ręczne wykucie wnęk 3. Wyrównanie tylnej i bocznych ścianek wnęk 5. Przygotowanie i obsadzenie kołka na zaprawie 286	m ² m ²	 286,000	
				RAZEM	286,000
6 d.1	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 1. Przecięcie siatek na miarę. 2. Przymocowanie jednej warstwy siatek do podłoża za pomocą gwoździ i drutu. 286	m ² m ²	 286,000	
				RAZEM	286,000
7 d.1	KNR 4-01 0704-01	Powlekание siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 1. Oczyszczenie siatki szczotką. 2. Powlekание siatki mlekiem cementowym przy użyciu pędzla. 3. Narzucenie warstwy gruntowej na powierzchnie płaskie pełne lub całkowite wypełnienie oczek siatki z wygładzeniem powierzchni kielnią. 286	m ² m ²	 286,000	
				RAZEM	286,000
8 d.1	KNR 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, ubytków spoin 286	m ² m ²	 286,000	
				RAZEM	286,000
9 d.1	KNR 13-13 0902-02	Obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych ścian jednostronnych bez ocieplenia 286	m ² m ²	 286,000	
				RAZEM	286,000
10 d.1	KNR 13-15 0503-03	Konstrukcje uzupełniające izolacji konstrukcje nośne dla blach trapezowych 286	kg kg	 286,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	286,000
11 d.1	KNR-W 2-02 1202-03	Okna nie otwierane stalowe w ścianach z elementów prefabrykowanych - powierzchnia do 2 m2 1. Wykucie gniazd i bruzd dla zamocowania elementów. 2. Osadzenie elementów. 3. Zabetonowanie gniazd i naprawa ościeży i tynków. 4. Przyspawanie ram do ramek w ścianach 5. Wykonanie połączeń styków. 6. Malowanie elementów farbami olejnymi. Krotność = 0,7 108	m ² m ²	 108,000	
				RAZEM	108,000
12 d.1	KNR-W 4-01 1112-03	Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na listwy z obustronnym podkitowaniem szybami o powierzchni do 2 m2 1. Rozklejenie ram metalowych. 2. Wymierzenie i dostarczenie szyb zespolonych 3. Założenie uszczelek kol. 01, 02. 4. Podkitowanie wrębów i listew. 5. Umieszczenie listw we wrębach. 6. Umocowanie listew wkrętami. 108	m ² m ²	 108,000	
				RAZEM	108,000
13 d.1	KNR 13-20 0307-03	Montaż i Demontaż - okna stalowe - montaż okien o masie do 0,75 t 1. Demontaż. 2. Odtransportowanie zdemontowanych elementów. 3. Transport nowych elementów. 4. Dopasowanie do istniejącej konstrukcji. 5. Montaż 108	kg kg	 108,000	
				RAZEM	108,000
14 d.1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 1. Zerwanie resztek pokrycia z papy. 2. Usunięcie gwoździ i oczyszczenie podłoża. 3. Przygotowanie podłoża pod krycie. 4. Gruntowanie podłoża i przyklejenie spodniej warstwy papy na betonie. 5. Przybicie spodniej warstwy na deskowaniu. 6. Ułożenie wierzchniej warstwy papy na lepiku. 122	m ² m ²	 122,000	
				RAZEM	122,000
15 d.1	KNR-W 2-02 0519-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 52	m m	 52,000	
				RAZEM	52,000
16 d.1	KNR-W 2-05 0208-01	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie elementu do 5 kg 1. Ustawienie i rozebranie klatek montażowych. 2. Scalanie konstrukcji. 3. Zamocowanie słupów i zdjęcie drabin montażowych. 4. Montaż konstrukcji ze skręceniem i regulacją. 5. Wykonanie połączeń styków montażowych. 6. Wykonanie i rozebranie rusztowań wiszących. 10,50	t t	 10,500	
				RAZEM	10,500
17 d.1	KNR BC-02 0202-01	Czyszczenie strumieniowo - ściernie konstrukcji kratowych 1. Przygotowanie piasku 2. Naplnienie piaskarni 3. Czyszczenie powierzchni betonowych 4. Oczyszczenie stanowiska pracy 1117	m ² m ²	 1 117,000	
				RAZEM	1 117,000
18 d.1	KNR-W 7-12 0215-02	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji kratowych 1. Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką. 2. Malowanie elementów. 1117	m ² m ²	 1 117,000	
				RAZEM	1 117,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 1. Ostrożne rozebranie obróbek. 2. Posegregowanie blachy na nadającą się i nie nadającą się do dalszego użytku. 3. Złożenie blachy we wskazanym miejscu. 4. Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek. 5. Wyprostowanie , poobcinanie zniszczonych brzegów i założenie blachy we wskazanym miejscu bez względu na grubość blachy. 52	m m	 52,000	 52,000
				RAZEM	52,000
20 d.1	KNR-W 2-02 0519-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 52	m m	 52,000	 52,000
				RAZEM	52,000
21 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 1. Ostrożne rozebranie obróbek. 2. Posegregowanie blachy na nadającą się i nie nadającą się do dalszego użytku. 3. Złożenie blachy we wskazanym miejscu. 4. Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek. 5. Wyprostowanie , poobcinanie zniszczonych brzegów i założenie blachy we wskazanym miejscu bez względu na grubość blachy. 52	m m	 52,000	 52,000
				RAZEM	52,000
22 d.1	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 1. Przygotowanie, założenie i umocowanie rur spustowych do uprzednio osadzonych kołków. 2. Wykonanie załamań oraz połączeń z rurą żeliwną deszczową lub wykonanie kolan. 52	m m	 52,000	 52,000
				RAZEM	52,000
23 d.1	KNR 13-14 0301-01	Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku 1. Trasowanie. 2. Zamocowanie uchwytów w wykonanych otworach. 3. Przyklejenie uchwytów zalewą. 4. Zawieszenie i zdejmowanie drabin sznurowych. 5. Ułożenie przewodów odgromowych i łączenie za pomocą złącz. 6. Montaż złącz kontrolnych i osłon przewodów uziemiających. 7. Pominiowanie i pomalowanie złącz. 90	m m	 90,000	 90,000
				RAZEM	90,000
24 d.1	KSNR 9 0502-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W montowanych w sufitach podwieszonych 1. Zdemonstowanie opraw. 2. Odłączenie przewodów. 3. Rozkręcenie i złożenie opraw. 4. Umocowanie opraw w podłożu. 5. Podłączenie przewodów. 6. Sprawdzenie działania opraw. 7. Wyposażenie opraw w klosze, siatki, odbłyśniki itp. 10	szt szt	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
2		Pozostałe obiekty ZPMW			
25 d.2	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 1. Wymiana pokrycia polegająca na rozbiórce i wstawianiu nowej blachy. Cięcie blachy na wymiar. Zaginanie brzegów i składanie w elementy. 2. Wykonanie rąbków stojących lub leżących oraz nakładek. 3. Krycie i umocowanie obróbek na gwoździe z obrobieniem i polutowaniem 4. Naprawa obróbek blacharskich polegająca na sprawdzeniu i oznaczeniu miejsc reperacji. 5. Wyprostowanie podgic. Oczyszczenie i podkitowanie lub zalutowanie pęknięć 6. Umocowanie obruszonych elementów. Ręczne przycięcie łątek z blachy. Oczyszczenie miejsc do lutowania. 7. Nalutowanie łątek o wymiarach do 10 x 10 cm 24,0*0,3	m ² m ²	 7,200	 7,200
				RAZEM	7,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	23,300