

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie i nawierzchnia
ADRES INWESTYCJI : Imielin [REDACTED]
INWESTOR : PGG S.A. KWK Piast-Ziemowit
DATA OPRACOWANIA : marzec 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ogrodzenia			
1.1		Ogrodzenie z blachy faldowej			
1	KNR 2-25	Bramy z siatki w ramach z kształowników stalowych ze słupkami z rur lub	m ²		
d.1.1	0312-03	kształowników stalowych - rozebranie			
	analogia	1,14*1,40+3,72*1,48	m ²	7,102	
				RAZEM	7,102
2	KNR 2-25	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach sta-	m ²		
d.1.1	0309-02	lowych - rozebranie			
	analogia	35,60*1,33	m ²	47,348	
	str.prawa			RAZEM	47,348
3	KNR 4-01	Naprawa przeseł	m ²		
d.1.1	1301-10				
	analogia	poz.2*30%	m ²	14,204	
				RAZEM	14,204
4	KNR 2-25	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach sta-	m ²		
d.1.1	0309-01	lowych - budowa z odzysku			
	analogia	poz.2	m ²	47,348	
				RAZEM	47,348
5	KNR 2-25	Bramy z siatki w ramach z kształowników stalowych ze słupkami z rur lub	m ²		
d.1.1	0312-01	kształowników stalowych - budowa - z odzysku			
	analogia	poz.1	m ²	7,102	
				RAZEM	7,102
6	KNR 4-01	Naprawa uszkodzeń	szt.		
d.1.1	0205-08				
	analogia	4+6	szt.	10,000	
	cokoły			RAZEM	10,000
2		Nawierzchnia			
2.1		Nawierzchnia z kostki betonowej			
7	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8	m ²		
d.2.1	0805-01	cm na podsypce piaskowej			
		3,45*35,80+5,70*3,25+4,25*6,60-(15,0+12,05+2,00)*1,50	m ²	126,510	
				RAZEM	126,510
8	KNR 4-04	Przygotowanie kostki z rozbiórki do użytku (przyjęto 35 szt na 1 m2) - 90%	szt.		
d.2.1	1001-02	kostki odzysk			
	analogia	poz.7*35*90%	szt.	3 985,065	
				RAZEM	3 985,065
9	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2.1	0814-01				
		3,45+35,60	m	39,050	
				RAZEM	39,050
10	KNR 2-31	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce	m		
d.2.1	0817-01	piaskowej			
	odwodnienia	3,45+3,00-2,00	m	4,450	
	liniowe			RAZEM	4,450
11	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ogrodowych	szt.		
d.2.1	1406-01				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.2.1	0103-02	wierzchni w gruncie kat. III-IV - pod odtworzenie rozebranej nawierzchni chod-			
		ników			
		poz.7	m ²	126,510	
				RAZEM	126,510
13	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-	m ²		
d.2.1	0105-01	gęszczeniu			
		poz.12	m ²	126,510	
				RAZEM	126,510
14	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
d.2.1	0105-02	bość warstwy po zagęszczeniu			
		Krotność = 2			
		poz.13	m ²	126,510	
				RAZEM	126,510
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce pias-	m ²		
d.2.1	0511-04	kowej - 90% kostki z odzysku			
		poz.7	m ²	126,510	
				RAZEM	126,510
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.2.1	0407-02	nieniem spoin piaskiem - 5% nowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.9	m	39,050	
				RAZEM	39,050
17	KNR 9-26	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości	m		
d.2.1	0101-01	w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia A15			
		poz.10	m	4,450	
				RAZEM	4,450
2.2		Wywóz i koszt składowania gruzu			
18		Wywiezienie i utylizację gruzu mieszanego kontenerami o pojemności 7,0 m3	szt		
d.2.2	kalk. własna	- do ilości gruzu współ. spulchnienia 1,3			
		poz.7*0,08*10%		1,012	
		poz.9*0,20*0,06*5%		0,023	
		0,045 <poz.10*0,10*0,10>		0,045	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		(poz.18A*1,3)/7,0	szt	1,080	
				0,201	
				RAZEM	0,201