

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe budynku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Imielin [REDACTED]
INWESTOR : PGG S.A. KWK Piast-Ziemowit

DATA OPRACOWANIA : marzec 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe - PARTER			
1		Demontaż, wynoszenie i przestawianie wyposażenia i zawartości pomieszczeń parteru przed rozpoczęciem robót (bez demontażu mebli kuchennych)	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Demontaż mebli kuchennych z wyposażeniem	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-01	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych - wewnętrznych	szt.		
d.1	0354-03	6	szt.	6,000	
	analogia			RAZEM	6,000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
d.1	0354-05	1,40*2,00	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
6	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych	m2		
d.1	1104-02	(1,00+0,80*3+1,40)*2,00	m2	9,600	
				RAZEM	9,600
7	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2		
d.1	1103-01	(1,00+0,80*3+1,40)*2,00	m2	9,600	
				RAZEM	9,600
8	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
d.1	0507-04 z.o. 3.4.	0,80*2	m	1,600	
				RAZEM	1,600
9	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek - przedpokój, łazienka, kuchnia	m2		
d.1	0812-05 uwaga p.tab.	2,65*3,02+(0,80*3+1,40)*0,30+3,22*1,43+2,64*2,49	m2	20,321	
				RAZEM	20,321
10	NNRNKB	Demontaż - posadzki z paneli podłogowych - pokój nr 3,4 - współ. do RS=0,5 M=0	m2		
d.1	202 1136-01	3,93*3,04+4,81*3,51	m2	28,830	
	analogia			RAZEM	28,830
11	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - pokój nr 1,2	m2		
d.1	0816-06	4,09*6,12+3,70*3,65	m2	38,536	
	analogia			RAZEM	38,536
12	KNR 4-01	Zerwanie warstwy poziomowanej posadzki - przedpokój, kuchnia, pokój nr 1,2,3,4	m2		
d.1	0804-07	poz.9	m2	20,321	
	analogia	poz.10	m2	28,830	
		poz.11	m2	38,536	
				RAZEM	87,687
13	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej z ogrzewaniem podłogowym - łazienka - współ. do R x1,2	m2		
d.1	0804-07	3,22*1,43	m2	4,605	
	analogia			RAZEM	4,605
14	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
d.1	0804-07	poz.9	m2	20,321	
		poz.10	m2	28,830	
		poz.11	m2	38,536	
		-poz.13	m2	-4,605	
				RAZEM	83,082
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
d.1	202 1134-01	poz.12	m2	87,687	
				RAZEM	87,687
16		Odtworzenie ogrzewania podłogowego z regulacją i uruchomieniem - łazienka	m2		
d.1	kalk. własna	poz.13	m2	4,605	
				RAZEM	4,605

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02 d.1 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		poz.15	m ²	87,687	
				RAZEM	87,687
18	KNR 2-02 d.1 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
		Krotność = 4	m ²	87,687	
		poz.15		RAZEM	87,687
19	KNR 2-02 d.1 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.15	m ²	87,687	
				RAZEM	87,687
20	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.15	m ²	87,687	
				RAZEM	87,687
21	KNR AT-27 d.1 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie np. Ceresit CL 51 - łazienka	m ²		
		poz.13	m ²	4,605	
				RAZEM	4,605
22	KNR AT-27 d.1 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm - łazienka	m ²		
		Krotność = 2	m ²	4,605	
		poz.13		RAZEM	4,605
23	KNR AT-27 d.1 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej - łazienka	m ²		
		poz.13	m ²	4,605	
				RAZEM	4,605
24	KNR 0-12 d.1 1118-05 z. sz. 5.3.a z. sz. 5.3.d	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. Układanie w "karo" - przedpokój, łazienka, kuchnia	m ²		
		poz.9	m ²	20,321	
				RAZEM	20,321
25	KNR-W 2-02 d.1 1122-05	Cokół przyścienny przy okładzinie posadzki płytkami - przedpokój	m		
		$(2,65+3,02)*2-(0,80*3+1,00+1,40)$	m	6,540	
				RAZEM	6,540
26	KNR 2-02 d.1 0616-01 analogia	Izolacje z foli pod panele podłogowe - pokój nr 3,4	m ²		
		poz.10	m ²	28,830	
				RAZEM	28,830
27	KNR 2-02 d.1 0616-01 analogia	Ułożenie pianki podkładowej pod panele - pokój nr 3,4	m ²		
		poz.10	m ²	28,830	
				RAZEM	28,830
28	NNRNKB d.1 202 1136-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych - pokój nr 3,4	m ²		
		poz.10	m ²	28,830	
				RAZEM	28,830
29	NNRNKB d.1 202 1136-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych - deska Barłyniecka - salon w części przy klatce schodowej	m ²		
		poz.11	m ²	38,536	
				RAZEM	38,536
30	KNNR 7 d.1 0507-04	Progi i listwy ostanające aluminiowe	m		
		poz.8	m	1,600	
				RAZEM	1,600
31	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.17	m ²	87,687	
				RAZEM	87,687
32	KNR-W 4-01 d.1 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej - kuchnia	m ²		
		$(2,49+2,64)*2*2,50-0,80*2,0$	m ²	24,050	
				RAZEM	24,050
33	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach - kuchnia	m ²		
		poz.32	m ²	24,050	
				RAZEM	24,050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany - kuchnia poz.32	m ² m ²	 24,050	
				RAZEM	24,050
35	KNR 0-12II d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - kuchnia poz.32	m ² m ²	 24,050	
				RAZEM	24,050
36	KNR 0-12 d.1 0829-03	Licowanie ścian płytkami na klej - kuchnia poz.32	m ² m ²	 24,050	
				RAZEM	24,050
37	KNR-WV 4-01 d.1 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej - łazienka (3,22+1,43)*2*2,50-0,80*2,00	m ² m ²	 21,650	
				RAZEM	21,650
38	KNR 4-01 d.1 0348-03 analogia	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - obmurowanie wanny 1,43*0,51	m ² m ²	 0,729	
				RAZEM	0,729
39	KNR 2-02 d.1 2006-03 z. sz. 5.2. 9930 analogia	Demontaż - okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. - łazienka - tylko Rx0,5 poz.37	m ² m ²	 21,650	
				RAZEM	21,650
40	KNR 2-02 d.1 2007-01 analogia	Demontaż - konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach - łazienka - tylko Rx0,5 poz.37	m ² m ²	 21,650	
				RAZEM	21,650
41	NNRNKB d.1 202 2027-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym - łazienka poz.37	m ² m ²	 21,650	
				RAZEM	21,650
42	KNR 4-01 d.1 0303-02 analogia	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - obmurowanie wanny poz.38	m ² m ²	 0,729	
				RAZEM	0,729
43	KNR 0-12 d.1 0829-03	Licowanie ścian płytkami na klej - łazienka poz.37	m ² m ²	 21,650	
				RAZEM	21,650
44	KNR AT-22 d.1 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów lub haków 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR AT-22 d.1 0103-03	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
46	KNR AT-22 d.1 0102-04 analogia	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - przycisk Geberitu - z odzysku 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR AT-22 d.1 0102-04 analogia	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - rozeta z odzysku 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR 2-15 d.1 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm - odzysk 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalek 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR 2-15 d.1 0221-01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych - odzysk	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR-W 2-15 d.1 0233-03 analogia	Ustępy z płuczką ustępową typu "Geberit" - z odzysku współ. do R=1,5	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	KNR 4-02 d.1 0132-03	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR-W 2-15 d.1 0137-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm - z odzysku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR 4-02 d.1 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNR-W 2-15 d.1 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy - z odzysku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	KNR 4-03 d.1 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
59	KNR-W 5-08 d.1 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych pojedynczych - odzysk	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
60	KNR 4-03 d.1 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
61	KNR-W 5-08 d.1 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
62	KNR 4-01 d.1 0426-03 analogia	Demontaż okładziny ścian z paneli na ruszcie drewnianym - przedpokój	m ²		
		$(3,02+2,65)*2*2,55-(0,80*3+1,00+1,40)*2,0$	m ²	19,317	
				RAZEM	19,317
63	KNR 4-01 d.1 0429-05 analogia	Demontaż okładziny sufitu z paneli na ruszcie drewnianym - przedpokój	m ²		
		2,65*3,02	m ²	8,003	
				RAZEM	8,003
64	KNR-W 3 d.1 0703-01 analogia	Demontaż - ruszt drewniany na ścianach i suficie - przedpokój - RS=0,5 M=0	m ²		
		poz.62	m ²	19,317	
		poz.63	m ²	8,003	
				RAZEM	27,320
65	KNR-W 3 d.1 0703-01	Boazeria - ruszt drewniany na ścianach i suficie - przedpokój	m ²		
		poz.64	m ²	27,320	
				RAZEM	27,320
66	KNR-W 3 d.1 0703-04	Boazeria panelowa na ścianach i suficie - przedpokój	m ²		
		poz.64	m ²	27,320	
				RAZEM	27,320
67	KNR-W 2-02 d.1 1036-05	Boazerie - elementy wykończenia - ćwierćwalek - przedpokój	m		
		$3,02*6+(3,02+2,65)*2+2,55*4$	m	39,660	
				RAZEM	39,660
68	KNR-W 2-02 d.1 1036-07	Boazerie - elementy wykończenia - listwa kąтова - przedpokój	m		
		$3,02*4+0,80*3+1,00+1,40+2,00*10$	m	36,880	
				RAZEM	36,880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.1	KNR 4-01 0426-03 analogia	Demontaż okładziny ścian z paneli na ruszcie drewnianym - pokój nr 4 (4,04+0,15*2)*2,60-(0,80*2,00)*2	m ² m ²	 8,084	
				RAZEM	8,084
70 d.1	KNR 4-01 0426-03 analogia	Demontaż okładziny ścian z paneli na ruszcie drewnianym - pokój nr 4 poz.69	m ² m ²	 8,084	
				RAZEM	8,084
71 d.1	KNNR-W 3 0703-01	Boazeria - ruszt drewniany na ścianach - pokój nr 4 poz.69	m ² m ²	 8,084	
				RAZEM	8,084
72 d.1	KNNR-W 3 0703-04	Boazeria panelowa na ścianach - pokój nr 4 poz.69	m ² m ²	 8,084	
				RAZEM	8,084
73 d.1	KNR-W 2-02 1036-07	Boazerie - elementy wykończenia - listwa kąтова - pokój nr 4 2,55*2+0,80*2+2,00*4	m m	 14,700	
				RAZEM	14,700
74 d.1	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt i warstwy wygłuszającej - obustronnie ścianka działowa pomiędzy pokojem nr 1 a pokojem nr 2 (2,65*2,50)*2-(0,70*2,00)*2	m ² m ²	 10,450	
				RAZEM	10,450
75 d.1	KNR-W 4-01 0443-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m ² ze ścian drewnianych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.1	KNR-W 4-01 0438-03 analogia	Rozebranie - ścianka działowa pomiędzy pokojem nr 1 a pokojem nr 2 poz.74	m ² m ²	 10,450	
				RAZEM	10,450
77 d.1	KNR-W 2-02 1029-01 analogia	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne - ścianka działowa pomiędzy pokojami nr 1 i 2 z obiciem z płyt i warstwy wygłuszającej poz.74	m ² m ²	 10,450	
				RAZEM	10,450
78 d.1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - ścianka działowa pomiędzy pokojami nr 1 i 2 - z odzysku 0,70*2,00	m ² m ²	 1,400	
				RAZEM	1,400
79 d.1	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - ścianka działowa pomiędzy pokojami nr 1 i 2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.1	NNRNKB 202 2030-01 analogia	Demontaż sufitów podwieszonych - jednowarstwowe na ruszcie metalowym - łazienka ,kuchnia - współ. do RS=0,5 M=0 3,22*1,43+2,64*2,49	m ² m ²	 11,178	
				RAZEM	11,178
81 d.1	NNRNKB 202 2030-01 analogia	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - łazienka ,kuchnia poz.80	m ² m ²	 11,178	
				RAZEM	11,178
82 d.1	NNRNKB 202 2014-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m ² - łazienka ,kuchnia poz.80	m ² m ²	 11,178	
				RAZEM	11,178
83 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - łazienka ,kuchnia poz.80	m ² m ²	 11,178	
				RAZEM	11,178
84 d.1	kalk. własna	Demontaż i montaż oświetlenia halogenowego w sufitach podwieszanych - łazienka ,kuchnia - halogeny z odzysku 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową - pokoje 3,44*1,36+2,17*1,40+1,50*1,40+2,03*1,40+2,03*1,35	m ² m ²	 15,399	
				RAZEM	15,399
86 d.1	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm - w miejscach pęknięć ścian - pokój nr 2	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,40+1,20+0,80	m	3,400	
				RAZEM	3,400
87	KNR AT-27 d.1 0105-01	Ręczne wykucie bruzdy	m		
		poz.86	m	3,400	
				RAZEM	3,400
88	KNR AT-27 d.1 0105-02	Naprawa bruzdy	m		
		poz.86	m	3,400	
				RAZEM	3,400
89	KNR 4-01 d.1 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		poz.86*0,30	m ²	1,020	
				RAZEM	1,020
90	KNR 4-01 d.1 0704-01	Powłokanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		poz.89	m ²	1,020	
				RAZEM	1,020
91	KNR 4-01 d.1 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		poz.89	m ²	1,020	
				RAZEM	1,020
92	KNR 4-01 d.1 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na ścianach	m		
		poz.86	m	3,400	
				RAZEM	3,400
93	KNR 4-01 d.1 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach - naprawa drobnych rys i uszkodzeń <pokój nr 1>(6,12*2+4,09)*2,60-(1,40*2,0) <pokój nr 2>(3,70*2+3,65)*2,60 <pokój nr 3>(3,04+3,93)*2*2,60-0,80*2,00 <pokój nr 4>(4,81*2+3,51)*2,60 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	39,658 28,730 34,644 34,138 =====	
		poz.93A*30%	m ²	137,170 41,151	
				RAZEM	41,151
94	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		poz.93A	m ²	137,170	
				RAZEM	137,170
95	NNRNKB d.1 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		poz.93A	m ²	137,170	
				RAZEM	137,170
96	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.93A	m ²	137,170	
				RAZEM	137,170
97	KNR 4-01 d.1 0713-02 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach - naprawa drobnych rys i uszkodzeń - pokoje nr 1,2,3,4 6,12*4,09+3,70*3,65+3,04*3,93+4,81*3,51 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	67,366 =====	
		poz.97A*30%	m ²	67,366 20,210	
				RAZEM	20,210
98	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		poz.97A	m ²	67,366	
				RAZEM	67,366
99	NNRNKB d.1 202 2015-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		poz.97A	m ²	67,366	
				RAZEM	67,366
100	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.97A	m ²	67,366	
				RAZEM	67,366
101	d.1	Wnoszenie i montaż wyposażenia i zawartości pomieszczeń parteru po zakończeniu robót (bez montażu mebli kuchennych)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102 d.1		Montaż mebli kuchennych wraz z wyposażeniem - z odzysku	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.1	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien Krotność = 2 (3 44*1,36+2,17*1,40+1,50*1,40*2+2,03*1,35)*2,5	m ²		
			m ²	36,642	
				RAZEM	36,642
104 d.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2 (1,00+0,80*3+1,40)*2,00*2,5	m ²		
			m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
105 d.1	KNR 4-01 1215-03 analogia	Mycie po robotach malarskich ścianek drewnianych - okładzina ścian z płytek Krotność = 2 poz.36 poz.43	m ²		
			m ²	24,050	
			m ²	21,650	
				RAZEM	45,700
106 d.1	KNR 4-01 1215-03 analogia	Mycie po robotach malarskich ścianek drewnianych - okładzina ścian i sufitu - panele Krotność = 2 poz.66	m ²		
			m ²	27,320	
				RAZEM	27,320
107 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek betonowych i posadzek z okładziną z płytek Krotność = 2 poz.24	m ²		
			m ²	20,321	
				RAZEM	20,321
108 d.1	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych - panele, deska Barliniecka Krotność = 2 poz.28 poz.29	m ²		
			m ²	28,830	
			m ²	38,536	
				RAZEM	67,366
2		Roboty remontowe - PIĘTRO			
109 d.2		Demontaż, wynoszenie i przestawianie wyposażenia i zawartości pomieszczeń przed rozpoczęciem robót 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
110 d.2	KNR-W 4-01 0354-03 analogia	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych - wewnętrznych 7	szt.		
			szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
111 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
112 d.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,10*2,00	m ²		
			m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
113 d.2	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych (0,80*2+0,90+0,60*2+1,10)*2,00	m ²		
			m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
114 d.2	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych (0,80*2+0,90+0,60*2+1,10)*2,00	m ²		
			m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
115 d.2	KNR 4-01 0411-08 analogia	Demontaż progów drewnianych - tylko Rx0,4 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
116 d.2	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek - łazienka 1,36*3,08	m ²		
			m ²	4,189	
				RAZEM	4,189
117 d.2	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - przedpokój, kuchnia, pokój nr 1,2 2,75*3,08+3,01*2,42+3,95*3,08+4,68*3,56	m ²		
			m ²	44,581	
				RAZEM	44,581
118 d.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - łazienka, przedpokój, kuchnia, pokój nr 1,2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.116	m ²	4,189	
		poz.117	m ²	44,581	
				RAZEM	48,770
119	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.118	m ²	48,770	
				RAZEM	48,770
120	KNR 2-02 d.2 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		poz.119	m ²	48,770	
				RAZEM	48,770
121	KNR 2-02 d.2 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
		Krotność = 2,5	m ²	48,770	
		poz.119			
				RAZEM	48,770
122	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.119	m ²	48,770	
				RAZEM	48,770
123	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.119	m ²	48,770	
				RAZEM	48,770
124	KNR AT-27 d.2 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie np. Ceresit CL 51 - łazienka	m ²		
		poz.116	m ²	4,189	
				RAZEM	4,189
125	KNR AT-27 d.2 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m ²		
		Krotność = 2	m ²	4,189	
		poz.116			
				RAZEM	4,189
126	KNR AT-27 d.2 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m ²		
		poz.116	m ²	4,189	
				RAZEM	4,189
127	KNR 0-12 d.2 1118-03 z. sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Po-mieszczenie mniejsze od 10 m2. - łazienka	m ²		
		poz.116	m ²	4,189	
				RAZEM	4,189
128	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		poz.117	m ²	44,581	
				RAZEM	44,581
129	KNR 4-01 d.2 0411-08 analogia	Montaż - progi drewniane - współ. do Rx0,6	szt.		
		poz.115	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
130	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.120	m ²	48,770	
				RAZEM	48,770
131	KNR-W 4-01 d.2 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej - kuchnia	m ²		
		(3.01+2.42)*2*1.50-0.60*1.50	m ²	15,390	
				RAZEM	15,390
132	KNR 4-01 d.2 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach - kuchnia	m ²		
		poz.131	m ²	15,390	
				RAZEM	15,390
133	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany - kuchnia	m ²		
		poz.131	m ²	15,390	
				RAZEM	15,390
134	KNR 0-12II d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - kuchnia	m ²		
		poz.131	m ²	15,390	
				RAZEM	15,390
135	KNR 0-12 d.2 0829-03	Licowanie ścian płytkami na klej - kuchnia	m ²		
		poz.131	m ²	15,390	
				RAZEM	15,390

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
136	KNR-W 4-01 d.2 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej - łazienka	m ²		
		(1,36+3,08)*2*2,35-0,60*2,00	m ²	19,668	
				RAZEM	19,668
137	KNR 4-01 d.2 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach - kuchnia	m ²		
		poz.136	m ²	19,668	
				RAZEM	19,668
138	KNR 4-01 d.2 0348-03 analogia	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - obmurowanie wanny	m ²		
		1,36*0,51	m ²	0,694	
				RAZEM	0,694
139	KNR 4-01 d.2 0303-02 analogia	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - obmurowanie wanny	m ²		
		poz.138	m ²	0,694	
				RAZEM	0,694
140	KNR 0-12II d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - łazienka	m ²		
		poz.136	m ²	19,668	
				RAZEM	19,668
141	KNR 0-12 d.2 0829-03	Licowanie ścian płytkami na klej - łazienka	m ²		
		poz.136	m ²	19,668	
				RAZEM	19,668
142	NNRNKB d.2 202 0842-01	Osadzenie listew wykończających przy okładzinie ceramicznej ścian	m		
		2,00*2+1,50+2,30*2	m	10,100	
				RAZEM	10,100
143	KNR AT-22 d.2 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów lub haków	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
144	KNR AT-22 d.2 0103-03	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
145	KNR AT-22 d.2 0102-05 analogia	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne - z odzysku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
146	KNR 4-02 d.2 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
147	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm - odzysk	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
148	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż umywalek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
149	KNR 2-15 d.2 0221-01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych - odzysk	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
150	KNR 4-02 d.2 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
151	KNR-W 2-15 d.2 0233-03 analogia	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - z odzysku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
152	KNR 4-02 d.2 0132-03	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
153	KNR-W 2-15 d.2 0137-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm - z odzysku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
154	KNR 4-02 d.2 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
155	KNR-W 2-15 d.2 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy - z odzysku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
156	KNR 4-03 d.2 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
157	KNR-W 5-08 d.2 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych pojedynczych - odzysk	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
158	KNR 4-03 d.2 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
159	KNR-W 5-08 d.2 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
160	KNR-W 4-02 d.2 0523-08	Demontaż grzejników	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
161	KNR 2-15 d.2 0423-01	Montaż grzejników - z odzysku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
162	KNR-W 2-02 d.2 0923-01	Oslony okien folią polietylenową - pokoje 1,2,kuchnia	m ²		
		(1,50*1,40+1,53*1,40+2,16*1,35)	m ²	7,158	
				RAZEM	7,158
163	KNR 4-01 d.2 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm - w miejscach pęknięć ścian - przedpokój, pokój nr 1, kuchnia	m		
		2,30+1,30+0,60+2,80	m	7,000	
				RAZEM	7,000
164	KNR AT-27 d.2 0105-01	Ręczne wykucie bruzdy	m		
		poz.163	m	7,000	
				RAZEM	7,000
165	KNR AT-27 d.2 0105-02	Naprawa bruzdy	m		
		poz.163	m	7,000	
				RAZEM	7,000
166	KNR 4-01 d.2 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		poz.163*0,30	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
167	KNR 4-01 d.2 0704-01	Powłokanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		poz.166	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
168	KNR 4-01 d.2 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		poz.166	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
169	KNR 4-01 d.2 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na ścianach	m		
		poz.163	m	7,000	
				RAZEM	7,000
170	KNR 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - spękane gluche tynki na ścianach - pokój nr 2	m ²		
		(3,10+3,95)*2,30	m ²	16,215	
				RAZEM	16,215
171	KNR-W 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		poz.170	m ²	16,215	
				RAZEM	16,215
172	KNR 4-01 d.2 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach - naprawa drobnych rys i uszkodzeń	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<kuchnia>(2,42+3,01)*2*(2,30-1,50) <pokój nr 1>(3,08+3,95)*2*2,32-0,80*2,00 <pokój nr 1>(4,68+3,56)*2*2,32-0,80*2,00 <przedpokój>(2,75+3,08)*2*2,30-(0,80*2+0,60*2+0,90+1,10)*2,0 A (obliczenia pomocnicze) poz.172A*30%	m ²	8,688 31,019 36,634 17,218 =====	
				93,559 28,068	
173	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany poz.172A	m ²	RAZEM	28,068
			m ²	93,559	
174	KNR-W 4-01 d.2 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) - kuchnia, pokój nr 1 (3,01+1,50+3,08)*0,60	m ²	RAZEM	93,559
			m ²	4,554	
175	NNRNKB d.2 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² poz.172A	m ²	RAZEM	4,554
			m ²	93,559	
176	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.172A	m ²	RAZEM	93,559
			m ²	93,559	
177	KNR 4-01 d.2 0713-02 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach - zerwanie kaseto- nów styropianowych, naprawa drobnych rys i uszkodzeń - pokój nr 1,2, przed- pokój, kuchnia 3,95*3,08+4,68*3,56+2,75*3,08+3,01*2,42 A (obliczenia pomocnicze) poz.177A*30%	m ²	44,581 =====	
			m ²	44,581 13,374	
178	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity poz.177A	m ²	RAZEM	13,374
			m ²	44,581	
179	KNR 4-01 d.2 1205-04 uw. p.tab. analogia	Układanie kasetonów styropianowych na sufitach - przedpokój, pokój nr 1,2 3,95*3,08+4,68*3,56+2,75*3,08	m ²	RAZEM	44,581
			m ²	37,297	
180	NNRNKB d.2 202 2015-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn- ku o pow. ponad 5 m ² - kuchnia 3,01*2,42	m ²	RAZEM	37,297
			m ²	7,284	
181	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów - kuchnia poz.180	m ²	RAZEM	7,284
			m ²	7,284	
182	KNR 9-13 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża - wyrównanie powierzchni zaprawą wyrównującą gru- bości 3 mm - sufit łazienka 1,36*3,08	m ²	RAZEM	7,284
			m ²	4,189	
183	KNR 9-13 d.2 0202-01 analogia	Wykonanie ręczne wyprawy cienkowarstwowej z białego tynku mineralnego " Baranek" na uprzednio przygotowanym podłożu - zagruntowanie emulsją - sufit łazienka poz.182	m ²	RAZEM	4,189
			m ²	4,189	
184	KNR 9-13 d.2 0202-03 analogia	Wykonanie ręczne wyprawy cienkowarstwowej z białego tynku mineralnego" Baranek" na uprzednio przygotowanym podłożu - uziarnienie 2,5 mm - sufit łazienka poz.182	m ²	RAZEM	4,189
			m ²	4,189	
185	d.2	Wnoszenie i montaż wyposażenia i zawartości pomieszczeń parteru po zakoń- czeniu robót 1	kpl	RAZEM	4,189
			kpl	1,000	
186	KNR 4-01 d.2 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien Krotność = 2 (1,50*1,40+1,53*1,40+2,16*1,35)*2,5	m ²	RAZEM	1,000
			m ²	17,895	
187	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2 (0,80*2+0,90+0,60*2+1,10)*2,00*2,5	m ²	RAZEM	17,895
			m ²	24,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24,000
188 d.2	KNR 4-01 1215-03 analogia	Mycie po robotach malarskich ścianek drewnianych - okładzina ścian z płytek Krotność = 2 poz.135 poz.141	m ² m ² m ²	 15,390 19,668	
				RAZEM	35,058
189 d.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek betonowych i posadzek z okładziną z płytek Krotność = 2 poz.127	m ² m ²	 4,189	
				RAZEM	4,189
190 d.2	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych - PCV Krotność = 2 poz.128	m ² m ²	 44,581	
				RAZEM	44,581
3		Roboty remontowe - PODDASZE			
191 d.3	kalk. własna	Demontaż, wynoszenie i przestawianie wyposażenia pomieszczeń rozpoczęciem robót i ponowny montaż i ustawienie po zakończeniu robót remontowych - przyjęto 4 robotników po 1 dniu wce 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
192 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - przedpokój, kuchnia 2,59*5,71+3,29*(6,14-2,59)-1,14*1,13	m ² m ²	 25,180	
				RAZEM	25,180
193 d.3	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie gładzi na pękniętych połączenia płyt g-k - strop - przedpokój (2,50*0,10)*2	m ² m ²	 0,500	
				RAZEM	0,500
194 d.3	KNR 4-03 1001-04 analogia	Wyfrezowanie bruzd ręcznie - poszerzenie szczelin pomiędzy płytami g-k z zerwaniem starej siatki na połączeniach 2,50*2	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
195 d.3	ZKNR C-1 0103-08	Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach (2,59*5,71+3,29*(6,14-2,59)-1,14*1,13)*1,1	m ² m ²	 27,698	
				RAZEM	27,698
196 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity - przedpokój, kuchnia poz.195	m ² m ²	 27,698	
				RAZEM	27,698
197 d.3	KNR 9-13 0101-03	Przygotowanie podłoża - wyrównanie powierzchni zaprawą wyrównującą grubości 3 mm - sufity - przedpokój, kuchnia poz.196	m ² m ²	 27,698	
				RAZEM	27,698
198 d.3	KNR BC-02 0605-01 analogia	Tynk dekoracyjny - nałożenie tynku dekoracyjnego - sufity - przedpokój, kuchnia poz.196	m ² m ²	 27,698	
				RAZEM	27,698
199 d.3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2 (0,90+1,34+0,70*2)*2,00*2,50	m ² m ²	 18,200	
				RAZEM	18,200
200 d.3	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien Krotność = 2 (1,15*1,40+1,40*1,45)*2,5	m ² m ²	 9,100	
				RAZEM	9,100
201 d.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek betonowych i posadzek z okładziną z płytek Krotność = 2 poz.192	m ² m ²	 25,180	
				RAZEM	25,180
4		Roboty remontowe - KLATKA SCHODOWA			
202 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - podesty i stopnie schodowe 3,43*2,36+2,34*4,70+2,34*4,68	m ² m ²	 30,044	
				RAZEM	30,044
203 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (3,43+2,36)*2*2,60+(2,34+4,70)*2*2,77+(2,34+4,68)*2*2,70-(2,60+2,77+2,70)*2,34	m ² m ²	 88,134	
				RAZEM	88,134

