

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Instalacje elektryczne.					
1		Budynek zarządu nr 2.			
1	KNR 510-1106-01	Demontaż istniejącego złącza kablowego.	szt		
d.1		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 510-0047-08	Demontaż podłoża pod złącze kablowe j.w.	szt		
d.1		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 510-0047-08	Przygotowanie podłoża pod złącze kablowe ZK2.	szt		
d.1		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 510-1106-01	Montaż na gotowym podłożu złącza kablowego ZK2 komplet wg proj.	szt		
d.1		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 508-0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane.	kpl		
d.1		73,00	kpl	73,000	
				RAZEM	73,000
6	KNR 508-0511-14	Montaż na gotowym podłożu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych.	szt		
d.1		73,00	szt	73,000	
				RAZEM	73,000
7	Dostawa	Oprawa oświetleniowa ozn. AW1 komplet.	kpl		
d.1		30,00	kpl	30,000	
				RAZEM	30,000
8	Dostawa	Oprawa oświetleniowa ozn. AW2 komplet.	kpl		
d.1		4,00	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
9	Dostawa	Oprawa oświetleniowa ozn. AW3c komplet.	kpl		
d.1		4,00	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
10	Dostawa	Oprawa oświetleniowa ozn. AW4 komplet.	kpl		
d.1		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11	Dostawa	Oprawa oświetleniowa ozn. AW6 komplet.	kpl		
d.1		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12	Dostawa	Oprawa oświetleniowa ozn. EW1 komplet.	kpl		
d.1		33,00	kpl	33,000	
				RAZEM	33,000
13	AW	System monitorowania opraw oświetlenia awaryjnego komplet wg proj.	kpl		
d.1		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14	AW	Jednostka sterująca systemu monitorowania opraw.	kpl		
d.1		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15	AW	Urządzenie pośredniczące w komunikacji jednostki sterującej z urządzeniami adresowalnymi z serii DATA 2.	kpl		
d.1		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 514-0515-05	Montaż wyłącznika nadprądowego FAZ-C/1 - dobudowa w istn. rozd. 0,4 kV.	szt		
d.1		2,00	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 508-0803-04	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów do zamocowania wsporników korytek kablowych.	szt		
d.1		300,00	szt	300,000	
				RAZEM	300,000
18	KNR 508-0702-02	Montaż wsporników korytek kablowych.	szt		
d.1		150,00	szt	150,000	
				RAZEM	150,000
19	KNR 508-0705-07	Montaż korytek kablowych o szerokości 100 mm. Przykręcanie do gotowych otworów.	m		
d.1		150,00	m	150,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 508-d.1 0705-09	Montaż przez przykręcanie pokryw do korytek j.w. (pokrywy w cenie korytek).	m	RAZEM	150,000
		150,00	m	150,000	
				RAZEM	150,000
21	KNP 1813-d.1 1349-0101	Złącze kablowe - pomiar.	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNP 1813-d.1 1306-0102	Sprawdzenie wyłączników nadprądowych.	szt		
		2,00	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNNR N009-d.1 1201-010	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz.	szt		
		73,00	szt	73,000	
				RAZEM	73,000
2		Kable dla budynku zarządu nr 2.			
24	KNR 508-d.2 0214-01	Przewody YDYżo 3x1,5 mm2 układane na gotowym podłożu.	m		
		500,00	m	500,000	
				RAZEM	500,000
25	KNR 510-d.2 0118-01	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem kabla do podłoża.	m		
		560,00	m	560,000	
				RAZEM	560,000
26	Dostawa d.2	Kabel typu YTKSYekw 1x2x0,8.	m		
		500,00	m	500,000	
				RAZEM	500,000
27	Dostawa d.2	Kabel typu NHXH 3x1,5 mm2.	m		
		60,00	m	60,000	
				RAZEM	60,000
28	KNR 510-d.2 0605-02	Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na napięcie do 1 kV. Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 4.	szt		
		4,00	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
29	KNR 505-d.2 0203-01	Zarobienie, rozszybie i włączenie kabli o pojemności 1x2.	szt		
		2,00	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
30	KNP 1813-d.2 1327-0103	Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości do 4 żył - pomiar.	odcinek		
		3,00	odcinek	3,000	
				RAZEM	3,000
3		Inne.			
31	AW d.3	Materiał drobny - dostawa i montaż.	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNP 1813-d.3 1360-0104	Badania i próby pomontażowe funkcjonalne.	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000