

Lp.	Podstawa techn. spec. Nr	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie urządzeń folią	m2		
	analogia				
		164 * 2,5	m2	410,000	
2	KNR-W 4-01 0210-07	Wykucie bruzd	m		
		231 * 10%	m	23,100	
3	KNR-W 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych	kg		
		gładkich lub zbrojonych o średnicy do 6 mm			
		(poz.2 * 0,222) / 1000	kg	0,005	
4	KNR-W 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirbetonem bez desekowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłozach, stropach i ścianach	m		
		poz.2	m	23,100	23,100
5	KNR-W 7-12 0301-01	Czyszczenie ręczne przez szcokokowanie powierzchni poziomych	m2		
		164,0	m2	164,000	
6	KNR-W 7-12 0302-01	Czyszczenie szlifertkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych	m2		
		164,0	m2	164,000	
7	KNR-W 2-02 1105-03	Werstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		164,0	m2	164,000	
		RAZEM		164,000	164,000
8	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie posadzki kompozycją epoksydową	m2		
	analogia				
		poz.7	m2	164,000	
9	KNR 0-33 0123-02	Ułożenie taśmy miedzianej samoprzylepnej szerokości 12 mm, do podłączenia do okalającego przewodu uzmięniającego w powłokach posadzkowych przewodzących ładunki elektrostatyczne	m		
		231,0	m	231,000	
		RAZEM		231,000	231,000
10	ZKNR C-2 0603-04	Naniesienie warstwy przewodzącej pośredniej pod elektrostatyczne powłoki wierzchnie.	m2		
	analogia				
		poz.9	m2	231,000	
		RAZEM		231,000	231,000
11	ZKNR C-2 0611-03	Wykonanie warstwy użytkowej, antyelektrostatycznej, elektroprzewodzącej zgodnie z EN 1081, EN 61340-4 -1 o wysokiej odporności chemicznej, wysokiej odporności mechanicznej, wysokiej odporności na ścieranie	m2		
	analogia				
		poz.10	m2	231,000	
		RAZEM		231,000	231,000
12	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uzmięniającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		38	szt.	38,000	
		RAZEM		38,000	38,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa spec. techn.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNNR 5 1304-02		Badania i pomiary instalacji uzmiatającej (każdy następny pomiar)	szt.		38,000
			poz. 12	szt.	38,000	38,000
14	kalk. własna		Oczyszczenie terenu po wykonanych pracach wraz z utylizacją.	kpl		
			1	kpl	1,000	1,000
15	kalk. własna		Przygotowanie specyfikacji systemu ochronnego	kpl		
			1	kpl	1,000	1,000
16	kalk. własna		Osoba do stałego nadzoru prac z wymaganymi uprawnieniami osoby dozoru ruchu na powierzchniach podziemnych zakładach górniczych.	kpl		
			1	kpl	1,000	1,000
					RAZEM	1,000

Przedmiar