

70/NZZ/KrH/9078/26

Katowice, dnia 04.03.2026 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont zawiesi naczyń wyciągowych i lin szybowych produkcji Ryfama dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.” (nr sprawy 702501684).

Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawcy do treści SWZ oraz dokonuje zmian jej treści zgodnie z poniższym:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do ww. postępowania prosimy o uporządkowanie etapów remontu oraz zmianę zapisów w załączniku **nr 1 do SWZ pkt V ppkt 1 oraz ppkt 2 (usunięcie całej treści)**

➤ Zapis istniejący

Remont podstawowy:

1) W odniesieniu do zawiesznień:

Transport z siedziby Zamawiającego do zakładu remontowego Wykonawcy oraz transport z zakładu remontowego Wykonawcy do siedziby Zamawiającego jest obowiązkiem Wykonawcy,

- a) Demontaż zacisków na części składowe oraz usunięcie starych powłok malarskich, mycie, czyszczenie poprzez piaskowanie lub wyważanie,
- b) Kwalifikacja elementów zacisku zrębowego przez Dział Kontroli Jakości Wytwórcy lub wykonawcy remontu,
- c) Montaż, usługi specjalisty ds. urządzeń stosowanych przy robotach szybowych w zakresie wyremontowanych urządzeń, wykonanie prób obciążenia wyremontowanego urządzenia,
- d) Zabezpieczenie antykorozyjne elementów urządzenia farbą podkładową i nawierzchniową o łącznej grubości powłoki 200µm, odnowienie numerów znakowania,
- e) Prace do wykonania dla oceny stanu technicznego, tj.: demontaż zawiesznień na części składowe oraz usunięcie starych powłok malarskich, mycie, czyszczenie np. piaskowanie lub wyżarzanie,
- f) Kwalifikacja elementów zawiesznień do remontu przez rzeczoznawcę uprawnionego do specjalistycznych badań zarejestrowanego przez WUG (w przypadku konieczności demontażu zawiesznień przez wykonawcę remontu lub rozszerzenia zakresu remontu),
- g) Wymiana wszystkich tulei nośnych, dystansowych i ochronnych, zawleczek i podkładek, sworzni na fabrycznie nowe, tuleje współpracujące ze sworzniami nośnymi wykonać z materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną górniczego wyciągu szybowego.
- h) Wymiana łożysk oraz pierścieni dzielonych w przypadku zawiesznień lin wyrównawczych okrągłych typu RYFAMA RV i typu RYFAMA RS na fabrycznie nowe:
 - ZAWIESZENIE LINY WYRÓWNAWCZEJ OKRĄGŁEJ TYP B1 WLK.1/25KN Q 28MM RYS.R33-121B
 - ZAWIESZENIE LINY WYRÓWNAWCZEJ OKRĄGŁEJ TYP B3 98,1KN Q 48-51MM RYS.R33-123/1
- i) Montaż zawieszenia wraz ze sprawdzeniem pasowania otworów połączeń przegubowych,

- j) Usługi rzeczoznawcy uprawnionego do specjalistycznych badań zarejestrowanego przez WUG w zakresie odbioru wyremontowanych zawiesznień,
- k) Wykonanie prób obciążenia wyremontowanego zawieszenia zgodnie z normą PN-G-46200,
- l) Zabezpieczenie antykorozyjne elementów zawiesznień farbą podkładową i nawierzchniową o łącznej grubości powłoki 200 µm,
- m) Odnowienie numerów fabrycznych,
- n) Zabezpieczenie elementów przegubowych oraz sworzni za pomocą smarów suchych niezmieniających tolerancji pasowania.

2) W odniesieniu do zacisków zrębowych:

Transport z siedziby Zamawiającego do zakładu remontowego Wykonawcy oraz transport z zakładu remontowego Wykonawcy do siedziby Zamawiającego jest obowiązkiem Wykonawcy,

- a) Prace do wykonania dla oceny stanu technicznego, tj.: demontaż zacisków na części składowe oraz usunięcie starych powłok malarskich, mycie, czyszczenie np. piaskowanie lub wyżarzanie,
- b) Kwalifikacja elementów zacisku zrębowego przez Dział Kontroli Jakości Wytwórcy lub wykonawcy remontu,
- c) Montaż,
- d) Usługi specjalisty ds. urządzeń stosowanych przy robotach szybowych w zakresie odbioru wyremontowanych urządzeń,
- e) Wykonanie prób obciążenia wyremontowanego urządzenia,
- f) Zabezpieczenie antykorozyjne elementów urządzenia farbą podkładową i nawierzchniową o łącznej grubości powłoki 200 µm,
- g) Odnowienie numerów znakowania.

Zakres remontu rozszerzonego

- a) Wykonanie remontu podstawowego,
- b) Wymiana elementów nieprzewidzianych w ramach remontu podstawowego na elementy fabrycznie nowe w oparciu o cennik do umowy ramowej.

➤ Proponowana zmiana zapisów:

Remont podstawowy:

1) W odniesieniu do zawiesznień:

Transport z siedziby Zamawiającego do zakładu remontowego Wykonawcy oraz transport z zakładu remontowego Wykonawcy do siedziby Zamawiającego jest obowiązkiem Wykonawcy

- a) Prace do wykonania dla oceny stanu technicznego, tj.: demontaż zawiesznień na części składowe oraz usunięcie starych powłok malarskich, mycie, czyszczenie np. piaskowanie lub wyżarzanie,
- b) Kwalifikacja elementów zawiesznień do remontu przez rzeczoznawcę uprawnionego do specjalistycznych badań zarejestrowanego przez WUG, (zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 4, Tabela 8, pkt 5.2.2, 5.2.4 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych oraz zgodnie z kryteriami normy PN-G-46200, PN-G46201.)
- c) Wymiana wszystkich tulei nośnych, dystansowych i ochronnych, zawleczek i podkładek, części łącznych, sworzni na fabrycznie nowe, tuleje współpracujące ze sworzniami nośnymi wykonać z materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną górniczego wyciągu szybowego.
- d) Wymiana łożysk w przypadku zawiesznień lin wyrównawczych okrągłych typu RYFAMA RV i typu RYFAMA RS na fabrycznie nowe:
 - ZAWIESZENIE LINY WYRÓWNAWCZEJ OKRĄGŁEJ TYP BI WLK. 1/25KN Q 28MM RYS.R33-121B
 - ZAWIESZENIE LINY WYRÓWNAWCZEJ OKRĄGŁEJ TYP B3 98,1KN Q 485 RYS.R33-123/1

- e) Zabezpieczenie antykorozyjne elementów urządzenia farbą podkładową i nawierzchniową o łącznej grubości powłoki 200pm, odnowienie numerów znakowania,
- f) Montaż zawieszenia wraz ze sprawdzeniem pasowania otworów połączeń przegubowych,
- g) Wykonanie prób obciążenia wszystkich elementów wyremontowanego zawieszenia zgodnie z normą PN-G-46200, PN-G-46201
- h) Zabezpieczenie elementów przegubowych oraz sworzni za pomocą smarów suchych niezmieniających tolerancji pasowania.
- i) Usługi rzeczoznawcy uprawnionego do specjalistycznych badań zarejestrowanego przez WUG w zakresie odbioru wyremontowanych zawiesznień,

Zakres remontu rozszerzonego

- a) Wykonanie remontu podstawowego,
- b) Wymiana elementów nieprzewidzianych w ramach remontu podstawowego na elementy fabrycznie nowe w oparciu o protokół kwalifikacji sporządzony przez rzeczoznawcę uprawnionego do specjalistycznych badań zarejestrowanego przez WUG oraz cennik do umowy ramowej.

UWAGA: W załączniku nr 1 do SWZ pkt V ppkt 2 - Zamawiający odnosi się od remontu zacisków zrębowych, które nie są przedmiotem ww. postępowania. Z uwagi na ten fakt, prosimy o usunięcie całej treści dotyczącej punktu 2 (W odniesieniu do zacisków zrębowych)

Odpowiedź:

I. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w Załączniku nr 1 (SOPZ) do SWZ:

1) pkt V, który otrzymuje nowe brzmienie o poniższej treści:

Remont podstawowy:

W odniesieniu do zawiesznień:

Transport z siedziby Zamawiającego do zakładu remontowego Wykonawcy oraz transport z zakładu remontowego Wykonawcy do siedziby Zamawiającego jest obowiązkiem Wykonawcy

- a) Prace do wykonania dla oceny stanu technicznego, tj.: demontaż zawiesznień na części składowe oraz usunięcie starych powłok malarskich, mycie, czyszczenie np. piaskowanie lub wyżarzanie,
- b) Kwalifikacja elementów zawiesznień do remontu przez rzeczoznawcę uprawnionego do specjalistycznych badań zarejestrowanego przez WUG, (zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 4, Tabela 8, pkt 5.2.2, 5.2.4 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych oraz zgodnie z kryteriami normy PN-G-46200, PN-G46201.)
- c) Wymiana wszystkich tulei nośnych, dystansowych i ochronnych, zawleczek i podkładek, części łącznych, sworzni na fabrycznie nowe, tuleje współpracujące ze sworzniami nośnymi wykonać z materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną górniczego wyciągu szybowego.
- d) Wymiana łożysk w przypadku zawiesznień lin wyrównawczych okrągłych typu RYFAMA RV i typu RYFAMA RS na fabrycznie nowe:
 - ZAWIESZENIE LINY WYRÓWNAWCZEJ OKRĄGŁEJ TYP BI WLK. 1/25KN Q 28MM RYS.R33-121B
 - ZAWIESZENIE LINY WYRÓWNAWCZEJ OKRĄGŁEJ TYP B3 98,1KN Q 485 RYS.R33-123/1
- e) Zabezpieczenie antykorozyjne elementów urządzenia farbą podkładową i nawierzchniową o łącznej grubości powłoki 200pm, odnowienie numerów znakowania,
- f) Montaż zawieszenia wraz ze sprawdzeniem pasowania otworów połączeń przegubowych,
- g) Wykonanie prób obciążenia wszystkich elementów wyremontowanego zawieszenia zgodnie z normą PN-G-46200, PN-G-46201

- h) Zabezpieczenie elementów przegubowych oraz sworzni za pomocą smarów suchych niezmieniających tolerancji pasowania.
- i) Usługi rzeczoznawcy uprawnionego do specjalistycznych badań zarejestrowanego przez WUG w zakresie odbioru wyremontowanych zawiesznień,

Zakres remontu rozszerzonego

- a) Wykonanie remontu podstawowego,
- b) Wymiana elementów nieprzewidzianych w ramach remontu podstawowego na elementy fabrycznie nowe w oparciu o protokół kwalifikacji sporządzony przez rzeczoznawcę uprawnionego do specjalistycznych badań zarejestrowanego przez WUG oraz cennik do umowy ramowej.

2) W pkt XV usuwa się w całości zapisy ppkt 2.

II. Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznik nr 2a do SWZ poprzez usunięcie poniższego wiersza:

2	Kwalifikacja elementów zacisku zrębowego przez Dział Kontroli Jakości Wytwórcy lub wykonawcy remontu
---	--

III. Jednolita treść SWZ oraz Załącznika nr 2a po modyfikacji zostanie umieszczona w Profilu Nabywcy.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej,