



73/EZP/JBi/455/25

Bieruń, dnia 01.12.2025 r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego procedurą ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.:
„Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem nowych separatorów elektromagnetycznych dla ZPMW w PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na zadania”, nr sprawy: 422501020.

Działając w oparciu o § 32 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SWZ.

Pytanie 1

SWZ, Część nr V, pkt. 3, ppkt. 2) zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał co najmniej jedną dostawę separatora elektromagnetycznego, na wartość nie niższą niż:

- dla zadania nr 1 – 250 000,00 PLN brutto
- dla zadania nr 2 – 250 000,00 PLN brutto

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów i dopuszczenie dostaw kompletnych linii technologicznych, w których zabudowane zostały separatory elektromagnetyczne. Z uwagi na specyfikę działalności firmy posiadamy referencje na dostawy separatorów jako elementów takich linii, jednak bez wykazania wartości poszczególnych urządzeń.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące warunku zdolności technicznej. Dopuszcza się wykazanie dostawy separatora elektromagnetycznego jako elementu linii technologicznej, jednak Wykonawca musi wykazać wartość separatora elektromagnetycznego, odpowiadającą wartości minimalnej wymaganej dla danego zadania.

Pytanie 2

Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. VI oraz załącznik 1.2 do SOPZ dla zadania nr 1 i 2 Zamawiający wymaga dostawy oraz montażu przewodów zasilających do rozdzieleni.

Prosimy o dokładne określenie lokalizacji rozdzielni i określenie jaka jest wymagana długość przewodu zasilającego oraz jego typ.

Odpowiedź

Wymagana długość przewodu jest zależna od istniejącego układu tras kablowych i wynosi orientacyjnie:

Zadanie 1: Lokalizacja w budynku załadowni miału
- kabel siłowy ok. 80 m.

- kabel sterowniczy ok. 80 m.

Zadanie 2: Lokalizacja przed budynkiem wulkanizacji:

- kabel siłowy ok. 40 m

- kabel sterowniczy ok. 40 m.

Lokalizacja za budynkiem wulkanizacji:

- kabel siłowy ok. 70 m

- kabel sterowniczy ok. 70 m.

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej celem precyzyjnego określenia:

- wymaganej długości przewodu zasilającego,
- sposobu prowadzenia trasy kablowej,
- typu i przekroju przewodu.

Długość oraz przekrój przewodu należy dobrać do parametrów oferowanego separatora i zgodnie z obowiązującymi normami.

Pytanie 3

Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. VI oraz załącznik 1.2 do SOPZ dla zadania nr 1 i 2 Zamawiający wymaga dostawy zestawu 3-krążnikowego.

Co Zamawiający rozumie przez zestaw 3-krążnikowy? Jaką ilość zestawów należy dostarczyć?

Odpowiedź

Przez zestaw 3-krążnikowy Zamawiający rozumie standardowy zestaw krążników nośnych przenośnika taśmowego, składający się z trzech krążników: jednego środkowego i dwóch bocznych ustawionych pod kątem.

Zabudowanie separatora elektromagnetycznego nad przenośnikiem taśmowym powinno wiązać się ze zmianami również w konstrukcji tego przenośnika, z uwagi na to, aby żaden z elementów konstrukcji (krążniki, zawiesia, ceowniki) w obrębie działania separatora nie zaburzał wytwarzanego przez niego pola magnetycznego, stąd ilość zestawów wynikać będzie z konstrukcji separatora zabudowanego przez Wykonawcę.

Pytanie 4

Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. VII, zadanie 1 i 2, ppkt. d: „Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletnej dokumentacji prowadzenia robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i zatwierdzeniem wszelkich dokumentów”.

Co Zamawiający rozumie przez „uzyskanie wszelkich uzgodnień i zatwierdzeniem wszelkich dokumentów”? Wnosimy o dokładne sprecyzowanie wymagań dot. „kompletnej dokumentacji prowadzenia robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego”.

Odpowiedź

Dokumentacja wymagana przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji zamówienia określona jest m.in. w pkt VII ppkt 1 i pkt VIII ppkt. 19 Załącznika nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 5

Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. VII, zadanie 1 i 2, ppkt. e: „Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z technologiami i instrukcjami sporządzonymi przez Wykonawcę oraz w zgodzie z przepisami”.

Czy w powyższym zapisie nie nastąpiła omyłka pisarska? W naszej ocenie powyższy zapis powinien brzmieć:

„Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z technologiami i instrukcjami sporządzonymi przez Zamawiającego oraz w zgodzie z przepisami”.

Wnosimy o określenie jakie technologie, instrukcje oraz przepisy Zamawiający ma na myśli.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sporządził odpowiednie technologie i instrukcje niezbędne do prawidłowego wykonania dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń. Zamawiający nie sporządza technologii montażu urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę.

Pytanie 6

Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 1 i 2, pkt VIII, ppkt. 6: „Wszelkie formalności związane z ewentualnym uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, uzgodnień oraz zgłoszeń leżą po stronie Wykonawcy”.

Z uwagi na fakt, że prace prowadzone będą na terenie zakładu Zamawiającego wnosimy o zmianę zapisów narzucających na Wykonawcę obowiązek uzyskania takich decyzji i pozwoleń. To na Zamawiającym spoczywa obowiązek uzyskania ww. dokumentów.

Odpowiedź

Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 1 i 2, pkt VIII, ppkt. 6 brzmi: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dobór, montaż i zastosowanie rozwiązania technicznego zabudowy urządzenia. Wszelkie formalności związane z ewentualnym uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, uzgodnień oraz zgłoszeń leżą po stronie Wykonawcy”. Ze względu na fakt, iż po stronie Wykonawcy leży zarówno dobór odpowiedniego urządzenia, jak i jego prawidłowa zabudowa, a więc czynności determinujące, czy w danym przypadku konieczne będzie dokonanie zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia przed właściwym organem nadzoru budowlanego lub nie, Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia uzyskania wszystkich decyzji wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Pytanie 7

Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 1 i 2, pkt VIII, ppkt. 20, ppkt. 3): „Pracownicy Wykonawcy winni być przeszkoleni przez osoby kierownictwa lub dozoru Wykonawcy za potwierdzeniem w zakresie znajomości występujących zagrożeń, oceny ryzyka i sposobów ochrony przed zagrożeniami, zapoznani z drogami ewakuacyjnymi”.

To na Zamawiającym spoczywa obowiązek przeszkolenia Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji robót ze znajomości występujących zagrożeń, oceny ryzyka i sposobów ochrony przed zagrożeniami, zapoznania z drogami ewakuacyjnymi. Wnosimy o zmianę zapisów zgodnie z poniższą treścią:

Pracownicy Wykonawcy winni być przeszkoleni przez osoby kierownictwa lub dozoru Zamawiającego za potwierdzeniem w zakresie znajomości występujących zagrożeń, oceny ryzyka i sposobów ochrony przed zagrożeniami, zapoznani z drogami ewakuacyjnymi.

Odpowiedź

Zgodnie z obowiązującymi zasadami:

- szkolenia ogólne z zakresu zagrożeń, oceny ryzyka, dróg ewakuacyjnych i zagrożeń występujących na terenie zakładu prowadzi Zamawiający,
- natomiast szkolenia stanowiskowe, instruktaż i zapoznanie z technologią montażu prowadzi Wykonawca dla swoich pracowników.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Daniel
Adamczewski

 Elektronicznie podpisany przez Daniel Adamczewski
Data: 2025.12.01 13:17:56 +01'00'

.....