

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka bocznic kolejowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Pola, Katowice
INWESTOR : POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.
ADRES INWESTORA : Oddział KWK Staszic-Wujek
ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice
BRANŻA : Rozbiórkowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Durdajło
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2026r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2026r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórka bocznica kolejowa			
1		Zagospodarowanie terenu w tym mobilizacja sprzętu	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Likwidacja lamp oświetleniowych wraz z fundamentem (demontaż na odzysk zgodnie z załącznikiem nr 6)	szt		
d.1		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
3		Likwidacja wagi (demontaż na odzysk zgodnie z załącznikiem nr 6)	kpl		
d.1		7	kpl	7,000	
				RAZEM	7,000
4		Demontaż płyt drogowych wraz z transportem na miejsce wskazane przez zamawiającego (do 30km)	m ²		
d.1		380	m ²	380,000	
				RAZEM	380,000
5		Demontaż semaforów i tarcz manewrowych (demontaż na odzysk zgodnie z załącznikiem nr 6)	szt		
d.1		26	szt	26,000	
				RAZEM	26,000
6		Likwidacja przyłączy poprzez ich zaczopowanie	kpl		
d.1		16	kpl	16,000	
				RAZEM	16,000
7		Demontaż napędów zwrotnic mechanicznych i ręcznych (demontaż na odzysk zgodnie z załącznikiem nr 6)	kpl		
d.1		41	kpl	41,000	
				RAZEM	41,000
8		Rozebranie konstrukcji żelbetowych - podest, fundamenty, itp.	m ³		
d.1	analiza indywidualna	75	m ³	75,000	
				RAZEM	75,000
9	KNR-W 2-01	Zasypywanie wykopów (kruszywem betonowym frakcja 31,5 – 63) - nieka po usuniętych ławach i ścianach fundamentowych oraz posadzce na gruncie	m ³		
d.1	0222-01	75	m ³	75,000	
				RAZEM	75,000
10	KNR 4-04	Dostawa kruszywa betonowego przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m ³		
d.1	1103-04 analogia	75	m ³	75,000	
				RAZEM	75,000
11	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1	1103-04	75	m ³	75,000	
				RAZEM	75,000
12	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
d.1	1103-05	Krotność = 5 poz.11	m ³	75,000	
				RAZEM	75,000
13		Utylizacja gruzu, kod odpadu 17 01 01 / 17 01 07	t		
d.1	analiza indywidualna	2,0*poz.12	t	150,000	
				RAZEM	150,000
14		Rozbieranie torów i rozjazdów na podkładach drewnianych lub betonowych (demontaż na odzysk zgodnie z załącznikiem nr 6)	m		
d.1	analiza indywidualna	13975,73	m	13 975,730	
				RAZEM	13 975,730
15	KNR 4-04	Wywiezienie podkładów kolejowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1	1103-04 analogia	1,8*0,35*0,3*28294,38+1,8*0,35*0,3*2805,0	m ³	5 877,783	
				RAZEM	5 877,783
16	KNR 4-04	Wywiezienie podkładów kolejowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
d.1	1103-05 analogia	ległość należy uwzględnić do miejsca utylizacji materiału Krotność = 10 1,8*0,35*0,3*28294,38+1,8*0,35*0,3*2805	m ³	5 877,783	
				RAZEM	5 877,783

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	d.1 analiza indywidualna	Utylizacja podkładów kolejowych, kod odpadu 17 02 04* - + dodatkowa ilość podkładów zmagazynowanych czasowych w ilości 2805 szt (28294,38+2805)*70/1000	t t	 2 176,957	
				RAZEM	2 176,957
18	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie tłuczeń torowy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 14147,19*2*0,4	m ³ m ³	 11 317,752	
				RAZEM	11 317,752
19	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie tłuczeń torowy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km, odległość należy uwzględnić do miejsca utylizacji materiału Krotność = 10 14147,19*2*0,4	m ³ m ³	 11 317,752	
				RAZEM	11 317,752
20	d.1 analiza indywidualna	Utylizacja tłuczeń torowy, kod odpadu 17 05 08 14430,134+4810,045	t t	 19 240,179	
				RAZEM	19 240,179
21	KNR 4-06 d.1 0118-01 analogia	Ciecie złomu na elementy transportowe 1650	t t	 1 650,000	
				RAZEM	1 650,000
22	KNR 4-04 d.1 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km 1432	t t	 1 432,000	
				RAZEM	1 432,000
23	KNR 4-04 d.1 1107-03	Transport elementów wskazanych w projekcie do przewozu na KWK Murcki-Staszic samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km 26,584	t t	 26,584	
				RAZEM	26,584
24	KNR 4-04 d.1 1107-04	Transport elementów wskazanych w projekcie do przewozu na KWK Murcki-Staszic samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10 26,584	t t	 26,584	
				RAZEM	26,584
25	KNR 4-04 d.1 1107-03	Transport elementów wskazanych w projekcie do przewozu na KWK Mysłowice Wesola samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km 191,416	t t	 191,416	
				RAZEM	191,416
26	KNR 4-04 d.1 1107-04	Transport elementów wskazanych w projekcie do przewozu na KWK Mysłowice Wesola samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 20 191,416	t t	 191,416	
				RAZEM	191,416
27	KNR-W 2-01 d.1 0222-01	Niwelacja terenu (kruszywem betonowym frakcja 31,5 – 63) 13975,73*2,0*0,15	m ³ m ³	 4 192,719	
				RAZEM	4 192,719
28	d.1	Porządkowanie terenu w tym demobilizacja sprzętu 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
29	d.1 analiza indywidualna	Wykonanie mapy powykonawczej 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000