

Przedsiębiorstwo Usługowo
Inżynieryjne „ARGO”
mgr inż. Artur Szombara

ul. Palowicka 98. 44-230 Bełk

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont uszkodzeń murowych budynku kotłowni
ADRES INWESTYCJI: Ciepłownia Anna Pszów. ul. ks. Pawła Skwary
NAZWA INWESTORA: Polska Grupa Górnicza S.A.
ADRES INWESTORA: Oddział Zakład Elektrociepłownie 44-270 Rybnik. ul. Rymera 4

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Artur Szombara

DATA OPRACOWANIA: 01.02.2025r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Inżynieryjne
„ARGO” mgr inż. Artur Szombara
44-230 Bełk ul. Palowicka 98
tel. 66 951 38 11
NIP: 6422617483 REGON: 361182783

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Naprawa muru kotłowni			
1	d.1 analiza indywidualna	Prace przygotowawcze, organizacja zaplecza budowy, mobilizacja sprzętu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR-W 2-25 0307-02 analogia	Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - budowa	m2		
		250	m2	250,00	
				RAZEM	250,00
3	KNR-W 2-25 0307-04 analogia	Ogrodzenia - rozebranie	m2		
		250	m2	250,00	
				RAZEM	250,00
4	KNR AT-05 1651b-01 analogia	Rusztowania ramowe elewacyjne	m2		
		$((190 + 190 + 7) * 2 + (7 + 7 + 7) * 6) * 1,1$	m2	990,00	
				RAZEM	990,00
5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 analogia	Czas pracy rusztowań (pozycje: 6, 7, 8, 9, 10, 11)			
6	KNR-W 2-18 0507-04 analogia	Deskowanie stropów	m2		
		190	m2	190,00	
				RAZEM	190,00
7	KNR-W 2-18 0507-04 analogia	Deskowanie stropów, demontaż	m2		
		190	m2	190,00	
				RAZEM	190,00
8	d.1 analiza indywidualna	Oczyszczenie ściany z samosiejek wyrastających z muru	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR-W 4-01 0307-02 analiza indywidualna	Przemurowanie rys/pęknięć, uszkodzonych cegieł	m2		
		105,5	m2	105,50	
				RAZEM	105,50
10	KNR-W 2-02 0259-01 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		1,5	t	1,50	
				RAZEM	1,50
11	d.1 analiza indywidualna	Zszycie muru zbrojeniem	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR 4-04 1103-01 analogia	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
		40	m3	40,00	
				RAZEM	40,00
13	KNR 4-04 1103-04 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 12	m3	40,00	
				RAZEM	40,00
14 d.1	KNR 4-04 1103-05 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 20	m3		
		poz. 13	m3	40,00	
				RAZEM	40,00
15 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	t		
		2 * poz. 14	t	80,00	
				RAZEM	80,00
16 d.1	analiza indywidualna	Roboty porządkowe w obrębie realizowanych robót	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.1	analiza indywidualna	Prace zakończeniowe zaplecza budowy, mobilizacja sprzętu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00