

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. Odtworzenie obudowy szybu wraz z budową rurociągu okapowego w szybie VII dla Oddziału PGG S.A. KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki -Staszic – nr sprawy 622500264.

Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 oraz art. 137. ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści SWZ:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących przedmiotowego postępowania:

Pytanie: 1

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie urządzenia technologiczne przewidziane do wykonania przedmiotu zamówienia stanowią własność Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga by wszystkie urządzenia technologiczne były własnością Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza inne formy pozyskania urządzeń technologicznych niezbędnych do realizacji zamówienia np. dzierżawę, wynajem.

Pytanie: 2

Dotyczy § 5 ust. 2 umowy – prosimy o sprecyzowanie kiedy Zamawiający przewiduje przekazanie rejonu robót Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże front robót niezwłocznie po spełnieniu przez Wykonawcę wymogów formalnych umożliwiających poinformowanie organów nadzoru górniczego o podjęciu pracy w ruchu zakładu górniczego przez podmiot zgodnie § 15 ust.3 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. z późn. zm. Termin przekazania frontu robót nie wpływa na końcowy termin realizacji zamówienia określony w SWZ.

Pytanie: 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę brzmienia § 13 projektu Umowy według poniższych propozycji. Proponowane nowe brzmienia:

- § 13 ust. 1 pkt 1): „Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy:
 - w okresie od 1 do 60 dnia opóźnienia – kara w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto Umowy za każdy dzień opóźnienia,
 - od 61 dnia opóźnienia – kara w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto Umowy za każdy dzień opóźnienia.”

- § 13 ust. 1 pkt 2): „Za opóźnienie w usunięciu wad lub awarii – kara w wysokości 0,10% wynagrodzenia netto Umowy za każdy dzień opóźnienia.”
- § 13 ust. 1 pkt 8): „Za naruszenie obowiązku zachowania poufności – kara w wysokości 1% wynagrodzenia netto Umowy za każde stwierdzone naruszenie.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Wskazane kary umowne zostały ustalone w sposób proporcjonalny do możliwych negatywnych skutków dla Zamawiającego, wynikających z niezrealizowania zamówienia w terminie – zwłaszcza w sytuacjach, w których przerwanie lub opóźnienie prac wpływa bezpośrednio na ciągłość ruchu zakładu górniczego i może prowadzić do poważnych konsekwencji organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych.

Pytanie: 3 c.d.

- § 13 ust. 5): „W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto Umowy.”

Odpowiedź:

§ 13 ust. 5) nie dotyczy przywołanej treści w zapytaniu.

Pytanie: 3 c.d.

- § 13 ust. 6): „Łączna suma kar umownych należnych Zamawiającemu od Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto Umowy.”

Odpowiedź:

Prace będące przedmiotem zamówienia jakimi jest odtworzenie obudowy szybu oraz budowa rurociągu okapowego, są pracami o najwyższym stopniu skomplikowania technicznego, prowadzone w warunkach szczególnego zagrożenia. Szyb jest kluczowym elementem infrastruktury zakładu górniczego, a jakkolwiek zwłoka lub nienależyte wykonanie prac bezpośrednio rzutuje na bezpieczeństwo załogi i ciągłość ruchu zakładu. Limit kar na poziomie 50% odzwierciedla skalę potencjalnych ryzyk i strat, jakie Zamawiający może ponieść w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązków.

Zamawiający stoi na stanowisku, że obniżenie limitu do 20% byłoby działaniem na szkodę interesu spółki i bezpieczeństwa technicznego obiektu. System kar został zaprojektowany tak, aby promować rzetelność i profesjonalizm. Wykonawca działający z należytą starannością oraz wykwalifikowaną kadrą, nie powinien obawiać się materializacji kar umownych.

W związku z powyższym, warunki zamówienia pozostają bez zmian.

Pytanie: 4

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie sposobu traktowania pozycji 1.6 i 1.7 w formularzu ofertowym. Obie dotyczą naprawy odcinka szybu przy użyciu cegły klinkierowej, jednak zostały rozdzielone na dwie odrębne pozycje. W związku z tym prosimy o potwierdzenie: czy pozycje 1.6 i 1.7 należy traktować analogicznie jak pozycje rozdzielone wyłącznie z przyczyn technicznych systemu (jak opisano w SWZ)? Z czego wynika ich rozdzielenie oraz czy zakres naprawy odcinka szybu przy użyciu cegły klinkierowej należy traktować jako sumę pozycji 1.6 i 1.7, obejmującą również prawo opcji?

Odpowiedź:

Podane w formularzu ofertowym pozycje 1.6 i 1.7 nie stanowią podziału wykonania zamówienia na zadania. Należy je traktować analogicznie jak pozycje rozdzielone wyłącznie z przyczyn technicznych systemu. Zakres naprawy odcinka szybu przy użyciu cegły klinkierowej należy traktować jako sumę pozycji 1.6 i 1.7 obejmującą prawo opcji. W związku z powyższym Zamawiający dla oceny ofert nie będzie brał pod uwagę wpisanych przez Wykonawcę w EFO cen jednostkowych, jedynie łączną wartość oferty netto w/w pozycji.

Pytanie: 5

Dotyczy Rozdział VI ust. 4 SOPZ - prosimy o doprecyzowanie jakie nieusunięte elementy i pozostałości po głębinieniu szybu VII nadal znajdują się w jego obszarze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zinwentaryzowanych elementów i pozostałości po głębieniu szybu VII. Zgodnie z SIWZ zadanie obejmuje demontaż wszystkich istniejących konstrukcji i fundamentów w przypadku występowania ich kolizji z zabudowywanymi urządzeniami i obiektami budowlanymi technologicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia.

Pytanie: 6

Prosimy o informację, czy w ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przebudowy wewnętrznych dróg dojazdowych do szybu VII, a jeżeli tak - jaki zakres przebudowy Zamawiający przewiduje?

Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje konieczności przebudowy dróg dojazdowych do szybu VII.

Pytanie: 7

Prosimy o szczegółowe określenie granic odpowiedzialności dla wszystkich mediów oraz punktów zdawczo-odbiorczych.

Odpowiedź:

Rurociąg ppoż. do którego należy wykonać przyłączy ppoż. znajduje się w odległości ok. 60m od szybu VII, rurociąg sprężonego powietrza w przypadku konieczności jego wykorzystania do robót technologicznych znajduje się ok. 50 m od szybu VII. Dokładne odległości i przebieg rurociągu ppoż. zostanie określony na podstawie projektu opracowanego przez Wykonawcę w ramach niniejszego zadania.

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ pkt. VI. 9 Rozdzielnia umożliwiająca zasilanie urządzeń w napięciu 6 kV znajduje się w odległości ok. 350 m od szybu VII. Rozdzielnia umożliwiająca zasilanie urządzeń o napięciu 500 V znajduje się w odległości ok. 150 m. Dokładne odległości i przebieg linii kablowych zostaną określone na podstawie projektu opracowanego przez Wykonawcę w ramach niniejszego zadania. Zamawiający przewiduje punkt zdawczo - odbiorczy na zrębie szybu VII.

Pytanie: 8

Jaki jest wymagany ilościowy przepływ powietrza dla zapewnienia wentylacji kopalni przez szyb VII w związku z koniecznością zabudowy pomostu zrębowego, bezpieczeństwa i wiszącego dla realizacji prac w szybie VII. Czy jest potrzeba wykonania pomostów z pokryciem ażurowym?

Odpowiedź:

Wymagany ilościowy przepływ powietrza w szybie VII wynosi około 11600 m³/min. Konstrukcje pomostów muszą zapewniać wymagany przepływ powietrza. Jednocześnie informujemy, że szyb VII na poziomie 60m poniżej zrębu jest połączony lunetą z szybikiem kablowo – rurowym przy szybie VII.

Pytanie: 9

Czy w rejonie szybu VII jest możliwość wykorzystania istniejących fundamentów do zabudowy wieży szybowej oraz maszyn i urządzeń przeznaczonych do realizacji zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości wykorzystania istniejących fundamentów do zabudowy wieży szybowej oraz maszyn i urządzeń przeznaczonych do realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotowych fundamentów we własnym zakresie.

Pytanie: 10

W Załączniku nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – VI. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 5, jest zapis dotyczący ostatecznej niwelacji terenu i utwardzenie gruntu po zakończeniu prac. Czy chodzi o ubicie (zagęszczenie) gruntu, czy też wysypanie np. tłuczniem, itd.?

Odpowiedź:

W Załączniku nr 1 SOPZ – VI. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 5, zapis dotyczący ostatecznej niwelacji terenu i utwardzenie gruntu po zakończeniu prac. Zamawiający rozumie zagęszczenie gruntu i wysypanie np. tłuczniem.

Pytanie: 11

Czy w zakres zadania wchodzi przygotowanie stanowiska dla ustawienia przewoźnego wyciągu ratowniczego (PWR)? Jeśli tak, to w formie fundamentu, czy tylko wyrównania i utwardzenia (np. tłuczeń) terenu; po której stronie szybu ustalono stanowisko dla PWR-a?

Odpowiedź:

W zakres zadania nie wchodzi przygotowanie stanowiska dla ustawienia przewoźnego wyciągu ratowniczego.

Pytanie: 12

W Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - VI. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 11.6 - Wykonanie ogrodzenia #VII, jest zapis dotyczący zabudowy ogrodzenia od strony wschodniej szybu VII, które nie jest ujęte w projekcie technicznym. Po czyjej stronie jest wykonanie projektu tego ogrodzenia?

Odpowiedź:

Wykonawca jest obowiązany do wykonania ogrodzenia wokół #VII, w tym od strony wschodniej szybu VII, które nie jest ujęte w projekcie.

Pytanie: 13

W zapisach SWZ - Część V. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców pkt. 4.1) b) jednym z wymagań realizacji zadania jest skierowanie do wykonania zamówienia 1 osoby posiadającej kwalifikacje rewidenta urzędzeń wyciągowych (w razie potrzeb). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. rewizje codzienne górniczych wyciągów szybowych kubłowych w szybach głębionych i zbrojonych przeprowadza osoba dozoru ruchu w specjalności - wyciągi szybowe, więc czy w tym przypadku dodatkowy rewident urzędzeń wyciągowych jest niezbędny?

Odpowiedź:

W tym przypadku dodatkowy rewident urzędzeń wyciągowych nie jest niezbędny.

Pytanie: 14

Prosimy o udostępnienie w formacie PDF projektu wieńca szybu i piwnic kanału oraz projektu przyłącza wodociągowego niezbędnych do prawidłowej wyceny prac.

Odpowiedź:

Projekt wieńca szybu i piwnic kanału jest dostępne u Zamawiającego do wglądu. Projekt przyłącza wodociągowego opracuje Wykonawca w oparciu o projekt budowlany i projekt instalacji zraszania szybu przy założeniu, że przyłączy wodociągowe znajduje się w odległości ok. 60m od szybu VII.

Pytanie: 15

Odnosząc się do zapisów pkt. VII. Opis sposobu odbioru i rozliczania zamówienia -Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), zwracamy się z prośbą o możliwość dopuszczenia rozliczania częściowego poszczególnych etapów realizacji zamówienia z podziałem na dostawy, zabudowy oraz demontaże, dotyczących również prac ujętych w Kosztorysie robót w poz. 1, 4, 5, 6. Wymaga to oczywiście szczegółowego rozpisania odrębnych etapów harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy, który powinien być uzgodniony z Zamawiającym już na etapie składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w pkt. VII. Opis sposobu odbioru i rozliczania zamówienia -Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

Przewodniczący Komisji Przetargowej

.....
Jędrzej Brożek