

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont odcinka rurociągu wody surowej i zmiękczonej do stacji SUW
ADRES INWESTYCJI : ul. Hutnicza 1, 44-310 Radlin
INWESTOR : Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie
ADRES INWESTORA : ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik
WYKONAWCA ROBÓT : zakres zlecony - firma


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Tobiszewski
DATA OPRACOWANIA : maj 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2025

Data zatwierdzenia

Firma
"ABS-Ochrona Środowiska"
Spółka z o.o.
Inspektor Działu Szkód Górniczych
Tomasz Tobiszewski


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont odcinka rurociągu wody surowej i zmiękczonej do stacji SUW			
1.1	45110000-1	Prace przygotowawcze			
1		Zabezpieczenie terenu taśmą ostrzegawczą wraz z otabliczkowaniem terenu rozbiórki	kpl.		
d.1.					
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1.	1603-01				
1	analogia	(5,0+25,0+10,0+5,0)*2	m ²	90,000	
				RAZEM	90,000
3		Praca rusztowań (poz.:4,5,6,7,8,9,10)			
d.1.					
1					
1.2		Prace demontażowe			
4	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego	m		
d.1.	0120-05				
2	analogia	110*2	m	220,000	
				RAZEM	220,000
5	KNR 7-09	Demontaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm.	szt.		
d.1.	2115-05				
2	analogia	(8+10+12)*2	szt.	60,000	
	Kolano <90	(2+4)*2	szt.	12,000	
	Kolano <45	2*2	szt.	4,000	
	Kołnierz stalowy				
				RAZEM	76,000
1.3		Roboty montażowe			
6	KNR 7-09	Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm.	m		
d.1.	2104-05				
3	analogia	130,00	m	130,000	
				RAZEM	130,000
7		Zabezpieczenie antykorozyjne rur DN100	szt.		
d.1.					
3		130	szt.	130,000	
				RAZEM	130,000
8	KNR 7-09	Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm z rur preizolowanych	m		
d.1.	2104-05				
3	analogia	45*2	m	90,000	
				RAZEM	90,000
9	KNR 7-09	Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm.	szt.		
d.1.	2115-01				
3	analogia	(8+10+12)*2	szt.	60,000	
	Kolano <90	(2+4)*2	szt.	12,000	
	Kolano <45	2*2	szt.	4,000	
	Kołnierz stalowy				
				RAZEM	76,000
10		Wykonanie izolacji kształtek stalowych spawanych	szt.		
d.1.					
3		8*2	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
1.4		Roboty dodatkowe			
11	KNR 7-08	Tabliczki informacyjne	szt.		
d.1.	0807-01				
4	analogia	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR-W 2-18	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. 110m		
d.1.	0707-01				
4		2	odc. 110m	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR-W 2-18	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej do 250 mm	110m - 1 prób.		
d.1.	0705-02				
4		2	110m - 1 prób.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
1.5		Utylizacja materiałów rozbiórkowych			
14	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem	t		
d.1.	1107-01	ręcznym na odległość do 1 km			
5		poz.4*9,83/1000+poz.5*1,64/1000	t	2,287	
				RAZEM	2,287
15	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km	t		
d.1.	1107-04	ponad 1 km			
5		poz.14	t	2,287	
				RAZEM	2,287