

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka toru dojazdowego
ADRES INWESTYCJI : ul. Pola, Katowice
INWESTOR : POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.
ADRES INWESTORA : Oddział KWK Staszic-Wujek
ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice
BRANŻA : Rozbiórkowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Durdajło
Małgorzata Brząkalik
DATA OPRACOWANIA : 26.06.2026r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.06.2026r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórka tor dojazdowy			
1		Zagospodarowanie terenu w tym mobilizacja sprzętu	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Likwidacja lamp	szt		
d.1		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
3		Ręczny demontaż ledowej lampy	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Demontaż koźłów odbojowych	kpl		
d.1		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
5		Likwidacja przyłączy poprzez ich zaczopowanie	kpl		
d.1		7	kpl	7,000	
				RAZEM	7,000
6		Rozebranie konstrukcji żelbetowych - podest, fundamenty, itp.	m ³		
d.1	analiza indywidualna	10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR-W 2-01	Zasypywanie wykopów (kruszywem betonowym frakcja 31,5 – 63) - niecka po usuniętych ławach i ścianach fundamentowych oraz posadzce na gruncie	m ³		
d.1	0222-01	10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR 4-04	Dostawa kruszywa betonowego przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m ³		
d.1	1103-04 analogia	10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1	1103-04	10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1	1103-05	Krotność = 5 poz.9	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
11		Utylizacja gruzu, kod odpadu 17 01 01 / 17 01 07	t		
d.1	analiza indywidualna	2,0*poz.10	t	20,000	
				RAZEM	20,000
12		Rozbieranie torów i rozjazdów na podkładach drewnianych lub betonowych (demontaż na odzysk zgodnie z załącznikiem nr 6)	m		
d.1	analiza indywidualna	373	m	373,000	
				RAZEM	373,000
13	KNR 4-04	Wywiezienie podkładów kolejowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1	1103-04 analogia	1,8*0,35*0,3*3146	m ³	594,594	
				RAZEM	594,594
14	KNR 4-04	Wywiezienie podkładów kolejowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1	1103-05 analogia	ległość należy uwzględnić do miejsca utylizacji materiału Krotność = 10 1,8*0,35*0,3*3146	m ³	594,594	
				RAZEM	594,594
15		Utylizacja podkładów kolejowych, kod odpadu 17 02 04*	t		
d.1	analiza indywidualna	3146*70/1000	t	220,220	
				RAZEM	220,220
16	KNR 4-04	Wywiezienie tłuczeń torowy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1	1103-04	1573*2*0,4	m ³	1 258,400	
				RAZEM	1 258,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie tłuczeń torowy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km, odległość należy uwzględnić do miejsca utylizacji materiału Krotność = 10 1573*2*0,4	m ³ m ³	 1 258,400	 1 258,400
				RAZEM	1 258,400
18 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja tłuczeń torowy, kod odpadu 17 05 08 534,82+1604,46	t t	 2 139,280	 2 139,280
				RAZEM	2 139,280
19 d.1	KNR 4-06 0118-01 analogia	Ciecie złomu na elementy transportowe 36,5	t t	 36,500	 36,500
				RAZEM	36,500
20 d.1	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km 36,5	t t	 36,500	 36,500
				RAZEM	36,500
21 d.1	KNR-W 2-01 0222-01	Niwelacja terenu (kruszywem betonowym frakcja 31,5 – 63) 373*2,0*0,15	m ³ m ³	 111,900	 111,900
				RAZEM	111,900
22 d.1		Porządkowanie terenu w tym demobilizacja sprzętu 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
23 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie mapy powykonawczej 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000