

Informacja z przebiegu zebrania z wykonawcami,

które odbyło się w dniu 22.04.2025r.

sporządzona zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu przetargowym nr 482401854 – nt.: „*Wydłużenie górniczych wyciągów szybowych szybu 8 przedziału wschodniego i zachodniego wraz z zabudową urządzeń przyszybowych poz. 880 m dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice*”

W czasie zebrania Wykonawcy zwrócili się o wyjaśnienie następujących kwestii:

Pytanie 1

Czy w zakresie zamówienia jest dostosowanie istniejących naczyń wyciągowych czy dostawa nowych.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ Zamawiający dopuszcza zarówno możliwość wykorzystania istniejących naczyń wyciągowych (po ich zaadaptowaniu do wymogów wynikających z obowiązującego prawa jak również wymagań technicznych określonych w SWZ) oraz możliwość dostarczenia nowych naczyń wyciągowych.

Pytanie 2

Czy Zamawiający posiada dokumentację istniejącą naczyń wyciągowych, która była załączona do wniosku o uzyskanie dopuszczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada takowej dokumentacji.

Pytanie 3

Które naczynia mają być stabilizowane

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ w zakresie przedmiotu zamówienia jest opracowanie dokumentacji, dostarczenie oraz zabudowa układu stabilizacji dla transportu o zwiększonych masach dla klatki wielkogabarytowej. Zamawiający nie narzuca konkretnych rozwiązań układu stabilizacji, ale będzie wymagało to jego zatwierdzenia po przedstawieniu propozycji.

Pytanie 4

Czy krzesło szybowe jest przygotowane na przejęcie obciążeń związanych ze stabilizacją.

Odpowiedź

Kwestia oceny konieczności wzmocnienia krzesła szybowego jest po stronie Wykonawcy. Wykonawca odpowiedzialny jest za zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób pozwalający na bezpieczną eksploatację wyciągów szybowych z uwzględnieniem wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 5

Jakie są wymiary oraz uwarunkowania piwnic szybowych

Odpowiedź

Zamawiający przeprowadził z potencjalnymi Wykonawcami wizję lokalną. Co do zasady wymiary piwnic będą odpowiednie jak na poziomie 700 m. Przedstawione zostały również projekty podszybia poz. 880m (część budowlana) po wcześniejszym podpisaniu zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności.

Zamawiający zaleca dokonania skaningu wymiarów na etapie projektowania w związku z trwającą przebudową- poszerzeniem wyrobisk dojściowych do szybu.

Pytanie 6

Czy termin określony w § 5 ust.1 pkt 5) załącznika nr 5 do SWZ (IPU) odnośnie wydłużenia każdego z przedziałów obejmuje także odbiór WUG.

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje, że odbiór WUG nastąpi nie później niż w kolejnym dniu roboczym po upływie terminu określonego w § 5 ust.1 pkt 5) IPU. W czasie trwania w/w terminu Wykonawca zobowiązany jest przygotować wyciąg do odbioru WUG w tym również zapewnić wykonanie wymaganych badań i odbiorów przez rzeczoznawców.

Pytanie 7

Czy dla wydłużonych wyciągów szybowych wymagane jest opracowanie nowej dokumentacji podstawowej czy też wystarczającym będzie opracowanie dodatku do istniejącej dokumentacji.

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje, że wystarczającym będzie opracowanie dodatku do istniejącej dokumentacji. Wykonawca opracowuje dodatek do dokumentacji górniczego wyciągu szybowego wyczerpującego wymagania §538 Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych z dnia 23 listopada 2016 r. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zaleceń właściwego organu nadzoru górniczego w czasie odbioru.

Pytanie 7

Jak wygląda wentylacja w rzępiu szybu. Czy będzie możliwe wykorzystanie wentylacji, która służyła w pracach związanych z głębieniem szybu.

Odpowiedź

Wymagana będzie wentylacja odrębna. Nie będzie możliwości wykorzystania tymczasowej wentylacji, która w danej chwili służy do przewietrzania rzępiu. Do zakresu obowiązków

Wykonawcy należy zaprojektowanie nowej instalacji wraz z zabudową. Obecnie pracująca wentylacja ze względów gabarytowych, miejsca zabudowy zarówno w szybie jak i na podszybiu koliduje z zabudową podszybia. Z uwagi ,że wentylator zabudowany będzie na podszybiu konieczne jest zastosowania urządzenia tłumiącego.

Pytanie 8

Czy liny szybowe będące w zakresie dostawy Zamawiającego będą dostarczone na czas.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje opóźnień w dostawie lin szybowych.