

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy.: Odpowiedzi na pytania do treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: „Remont dachu budynku rozdzielni 20kV Ciepłowni Marcel” (nr sprawy 542500137).

W oparciu o par. 32 Regulaminu udzielenia zamówień w Polskiej Grupie Górniczej spółka akcyjna Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie oraz modyfikuje treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie treści SWZ 1. Przedmiar – pozycja 16 Po odbytej wizji lokalnej zauważono, że grubość papy do demontażu wynosi około 7cm, a w przedmiarze zostało przyjęte 2 cm. Prosimy o zweryfikowanie pomiaru

Odp.: Zamawiający informuje, że w miejscach pomiaru grubości papy stwierdzono obecność trzech warstw papy dachowej o łącznej grubości 2 cm, co potwierdza przyjętą w przedmiarze grubość papy do demontażu na poziomie 2 cm.

Pytanie 2:

Przedmiar – pozycja 16 Prosimy o zweryfikowanie jednostki materiału do utylizacji, jest to tona a w pozycjach 17 i 18 wywożone zostają metry sześciennie.

Odp.: Zamawiający zmodyfikował przedmiar.

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SWZ pkt VI ppkt 4, który otrzymuje brzmienie:

Wykonanie nowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną wg przedmiaru robót z uwzględnieniem następujących rodzajów pap:

- Papa asfaltowa podkładowa na włókninie poliestrowej PV250 S4,0 s Szybki Profil SBS lub równoważna.
- Papa wierzchnia 5,2 SBS na włóknie poliestrowym lub równoważna.

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 do SOPZ – przedmiar robót w poz. 17 i 18 zmienia się jednostka z „m³” na „t”. – Przedmiar dołączony jako osobny plik.

SWZ otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego pisma.

Załączniki: SWZ i przedmiar robót po modyfikacji