

Remont budynku stacji pośredniej 609
oraz orynnowania budynków ZMPW
w PGG KWK "Mysłowice - Wesola"

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 09.12.2025

WYKONAWCA :

Starszy Inspektor – PIP


Michał Zawisz

Data opracowania
09.12.2025

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Stacja pośrednia 609			
1	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach	m ²		
d.1	0211-03	lub podłogach	m ²	180,000	
		180		RAZEM	180,000
2	KNR 2-13	Torkretowanie stropów o pow. płaskiej o wysokości do 4 m, grubość warstwy 10 mm	m ²		
d.1	1008-01	180	m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
3	KNR 2-13	Torkretowanie stropów o pow. płaskiej o wysokości do 4 m - dodatek za każde dalsze 10 mm grubości warstwy	m ²		
d.1	1008-03	180	m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
4	KNR 2-13	Torkretowanie stropów o pow. żebrowej lub krzywoliniowej o wysokości do 4 m, grubość warstwy 10 mm	m ²		
d.1	1008-05	180	m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
5	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach	m ²		
d.1	0211-03	lub podłogach	m ²	286,000	
		286		RAZEM	286,000
6	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0703-01	286	m ²	286,000	
				RAZEM	286,000
7	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-01	286	m ²	286,000	
				RAZEM	286,000
8	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0716-09	286	m ²	286,000	
				RAZEM	286,000
9	KNR 13-13	Obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych ścian jednostronnych bez ocieplenia	m ²		
d.1	0902-02	286	m ²	286,000	
				RAZEM	286,000
10	KNR 13-15	Konstrukcje uzupełniające izolacji konstrukcje nośne dla blach trapezowych	kg		
d.1	0503-03	286	kg	286,000	
				RAZEM	286,000
11	KNR-W 2-	Okna nie otwierane stalowe w ścianach z elementów prefabrykowanych - powierzchnia do 2 m ²	m ²		
d.1	02 1202-03	Krotność = 0,7	m ²	108,000	
		108		RAZEM	108,000
12	KNR-W 4-	Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na listwy z obustronnym podkitowaniem szybami o powierzchni do 2 m ²	m ²		
d.1	01 1112-03	108	m ²	108,000	
				RAZEM	108,000
13	KNR 13-20	Montaż i Demontaż - okna stalowe - montaż okien o masie do 0,75 t	kg		
d.1	0307-03	108	kg	108,000	
				RAZEM	108,000
14	KNR 4-01	Wymiana na pokrycie z 2 warstw papy smołowej pokrycia z blachy	m ²		
d.1	0513-05	122	m ²	122,000	
				RAZEM	122,000
15	KNR-W 2-	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie elementu do 5 kg	t		
d.1	05 0208-01	10,50	t	10,500	
				RAZEM	10,500
16	KNR BC-02	Czyszczenie strumieniowo - ściernie konstrukcji kratowych	m ²		
d.1	0202-01	1117	m ²	1 117,000	
				RAZEM	1 117,000
17	KNR-W 7-	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji kratowych	m ²		
d.1	12 0215-02	1117	m ²	1 117,000	
				RAZEM	1 117,000
18	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	52	m	52,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-d.1 02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	RAZEM	52,000
		52	m	52,000	
				RAZEM	52,000
20	KNR 13-14 d.1 0301-01	Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
21	KSNR 9 d.1 0502-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W montowanych w sufitach podwieszonych	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
2		Pozostałe obiekty ZPMW			
22	KNR 4-01 d.2 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m ²		
		24,0*0,3	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
23	KNR 4-01 d.2 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m ²		
		24,0*1,0	m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
24	KNR-W 2-d.2 02 0514-05	Obrobienie podpórek (sztyc), słupów, uchwyty i odgromników w dachach krytych nie-błachą - z blachy stalowej ocynkowanej	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
25	KNR-W 2-d.2 02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		52	m	52,000	
				RAZEM	52,000
26	KNR 5-05 d.2 1102-03	Mocowanie na ścianie z cegły konstrukcji wsporczej - kątowniki i trzymacze	szt.		
		5+2+1+5+3	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
27	KNR-W 2-d.2 02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
28	KNR-W 2-d.2 02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
29	KNR 2-05 d.2 1007-01 analogia	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną - demontaż i montaż	m ²		
		48	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
3		Rusztowania			
30	KNR 2-02 d.3 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
		(6,0+23,0+6,0+23,0)* 1,5*20	m ²	1 740,000	
				RAZEM	1 740,000
31	KNR 2-02 r. d.3 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań rurowych (poz.:9,10,11,12,14,15,17,22,23)	m-g		
				RAZEM	209,912
32	KNR 2-02 d.3 1609-02	Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych - wysokość montażu do 25 m	m ²		
		206,8	m ²	206,800	
				RAZEM	206,800
33	KNR 2-02 r. d.3 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań alpinistycznych (poz.:18,24,25,26)			